



BOISKO WIELOFUNKCYJNE  
1:200



- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:
- NAWIERZCHNIA SYNTECZNA POLIURETANOWA GR. 13 MM
  - PODKŁAD GR. 35 MM - MIESZANINA KRUSZYWA KWARCOWEGO I GRANULATU GUMOWEGO POŁĄCZONEGO LEPISZCZEM POLIURETANOWYM
  - WARSTWA WYRÓWNAWCZA KAMIENNA 0-4 MM GR. 5 CM
  - WARSTWA WYRÓWNAWCZA KAMIENNA 4-31,5 MM GR. 5 CM
  - KRUSZYWO ŁAMANE (KRUSZONE) STABILIZOWANE MECZ. 31,5-63MM, GR.15 CM
  - PIASEK ZAGĘSZCZONY DO ID > 0,5 GR. OK.10 CM
  - GEOWŁÓKNINA
  - GRUNT RODZIMY
- (PODANE GRUBOŚCI WARSTW ODNOSZĄ SIĘ DO GRUBOŚCI PO ZAGĘSZCZENIU)




PRZEKRÓJ  
NAWIERZCHNI

- **BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ - SZT.1**
- WYMIAR POLA DO GRY - 36,0m x 18,0m
- POWIERZCHNIA - 648,0 m<sup>2</sup>
- WYPOSAŻENIE:
- BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ = 2 SZT.

- **BOISKO DO KOSZYKÓWKI - SZT. 2**
- WYMIAR POLA DO GRY - umowne bez wyznaczonych linii
- WYPOSAŻENIE:
- KOSZE TRENINGOWE PRZY KRAWĘDZIACH BOISKA
- ZAMONTOWANE NA STAŁE - 4 szt.

- **BOISKO DO SIATKÓWKI - SZT. 2**
- WYMIAR POLA DO GRY - 2 x (9,0m x 18,0m)
- POWIERZCHNIA - 2 x 162,0m<sup>2</sup> = 324m<sup>2</sup>
- WYPOSAŻENIE:
- SIATKA DO SIATKÓWKI (2 x 1 SZT.) = 2 SZT.
- SŁUPKI SIATKI DO SIATKÓWKI (2 x 2 SZT.) = 4 SZT.



TYTUŁ	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu przy ul. Peowiaków 30A		
ADRES	22-400 Zamość, ul. Peowiaków 30A, dz. nr ewid. 18		
INWESTOR	MIASTO ZAMOŚĆ 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13		
BRANŻA	BUDOWLANA	SKALA 1:200	DATA 10.2016
TEMAT	BOISKO WIELOFUNKCYJNE		RYS. 2
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO IN URZĄDNIENIU BUDOWLANICZYM RODZAJ SPECJALNOŚCI		
OPRACOWAŁ	mgr inż. GRZEGORZ ŁASKOWSKI		