

**PRZEDMIAR ROBÓT SAL-04-026**

Budowa: Budowa sali lekcyjnej na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zamościu - Budżet Obywatelski

Lokalizacja: Lwowska 15  
22-400 Zamość

Zamawiający: Miasto Zamość  
Rynek Wielki 13  
22-400 Zamość

PRZEDMIAR SAL-04-026

Strona 1

27-04-2026

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE				
1	10	KNR	201-01-25-01-00 Ręczne usunięcie humusu bez darni grub do 15 cm z przerzutem	m <sup>2</sup>	44,000
1	20	KNR	201-03-07-02-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3	m <sup>3</sup>	1,000
1	30	KNR	201-03-01-03-00 Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 4 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km - wykopy pod stopy fundamentowe	m <sup>3</sup>	0,900
1	40	KNR	202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10	m <sup>3</sup>	0,900
1	50	KNR	202-02-03-01-01 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 mU z betonu B-10	m <sup>3</sup>	3,000
1	60	KNR	201-03-20-01-00 Zasyf wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2	m <sup>3</sup>	1,000
2	ROBOTY POSADZKOWE + CHODNIK				
2	10	KNR	231-01-14-03-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m <sup>2</sup>	44,000
2	20	KNR	231-01-14-04-00 Warstwa górna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm	m <sup>2</sup>	88,000
2	30	KNR	231-01-05-05-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm	m <sup>2</sup>	44,000
2	40	KNR	231-05-01-05-00 Chodnik z kostki wys 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	44,000
2	50	KNR	231-04-02-03-00 Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	1,000
2	60	KNR	231-04-07-01-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	35,000
3	KONSTRUKCJA ALTANY				
3	1	KNR	221-06-02-06-00 Słupy pergoli i trejaży drewniane z krawędziaków na fundamencie	m <sup>3</sup>	7,800
3	2	KNR	222-06-01-03-00 Ścianki i przepierzenia - obicie 1-stronne deski 25 mm	m <sup>2</sup>	21,000
3	3	KNR	221-06-03-04-00 Poprzeczki pergoli - parapety	metr	21,000
3	4	Kalk. własna	Wyposażenie - stoły, ławki, biurko, siedzisko	kmpl	1,000
4	ROBOTY DACHOWE				
4	10	KNR	202-04-10-01-00 Deskowanie połaci dachowych	m <sup>2</sup>	60,000
4	20	KNR	202-05-19-01-50 Pokrycie dachów blachodachówka powlekana poliestrem fala 21,0x30	m <sup>2</sup>	60,000
4	30	KNR	202-05-15-04-00 Założenie blacha ocynkowana pasów usztywniających szer 20 cm	metr	14,000
4	40	KNR	202-05-48-01-00 Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 100 na zakładke - rynny	metr	14,000
4	50	KNR	202-05-50-02-00 Rury spustowe okrągłe z PCW ø 80	metr	4,000
4	60	KNR	202-05-50-06-00 Kolanka okrągłe z PCW ø 80	szt	6,000

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	SYKAL-NET
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY	ILOŚĆ
5	WYPOSAŻENIE						
5	10	Kalk. własna	Tablica magnetyczna (wg projektu)			szt	1,000
5	11	Kalk. własna	Tablica informacyjna BO - dostawa i montaż			szt	1,000
5	20	Kalk. własna	Tablice edukacyjne (wg projektu) - dostawa i montaż			szt	4,000
5	21	Kalk. własna	Donica 240 x 40 x 45 cm z wypełnieniem ziemią			szt	1,000
5	30	Kalk. własna	Donice 320 x 40 x 45 cm z wypełnieniem ziemią			szt	1,000
5	40	Kalk. własna	Lawenda - obsadzenie donic			szt	34,000