

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa bocznej ul. Majdan I etap - Budżet Obywatelski
ADRES INWESTYCJI : ul.Majdan, 22-400 Zamość
INWESTOR : Miasto Zamość
ADRES INWESTORA : ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mateusz Zawadziński (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 29.05.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.05.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kanalizacja deszczowa			
1.1	45113000-2	Roboty geodezyjne			
d.1.1	1 KNR 2-01 0119-04 z. sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. (poz.8)/1000	km km	 0,072	
				RAZEM	0,072
1.2	45112100-6	Roboty ziemne			
d.1.2	2 KNR 2-01 0205-01 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km (poz.8)*4	m ³ m ³	 286,000	
				RAZEM	286,000
d.1.2	3 KNR 2-01 0322-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) (poz.8)*4	m ² m ²	 286,000	
				RAZEM	286,000
d.1.2	4 KNR-W 2-18 0511-03 analogia	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm + obsypka 20 cm (poz.8)*0,4	m ³ m ³	 28,600	
				RAZEM	28,600
d.1.2	5 KNNR 1 0214-04 z.o. 2.11.4. 9911-03	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) poz.8*3,6	m ³ m ³	 257,400	
				RAZEM	257,400
1.3	45231300-8	Roboty montażowe			
d.1.3	6 KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m 3	stud. stud.	 3,000	
				RAZEM	3,000
d.1.3	7 KNR 2-18 0621-01 analogia	Wylot prefabrykowany 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.3	8 KNR-W 2-18 0408-05 z. sz.3.4. 9908	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione 71,5	m m	 71,500	
				RAZEM	71,500
2		Roboty dodatkowe			
d.2	9 KNNR 1 0214-04 z.o. 2.11.4. 9911-03	Regulacja wysokościowa terenu na odcinku Wylot-S2 210	m ³ m ³	 210,000	
				RAZEM	210,000