

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MODERNIZACJA CHODNIKÓW PRZY BUDYNKU UL. POLNA 12 W ZAMOŚCIU					
1 45233142-6 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1.1 CZĘŚĆ CHODNIKA PRZY WEJŚCIU DO KLATEK SCHODOWYCH					
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.	0815-01				
1		2*9,5	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0814-01				
1		9,5*2	m	19,000	
				RAZEM	19,000
1.2 FRAGMENTY CHODNIKA PRZY ŚCIANIE SZCZYTOWEJ I DOJŚCIE DO DROGI WEWNĘTRZNEJ					
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników, z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.	0815-01				
2		2*20	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
4	KNR 2-31	Rozebranie chodników, z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1.	0815-02				
2		12,5*2	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
5	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1.	0814-01				
2		13+20*2	m	53,000	
				RAZEM	53,000
2 45233220-7 ROBOTY DROGOWE					
2.1 CZĘŚĆ CHODNIKA PRZY WEJŚCIU DO KLATEK SCHODOWYCH					
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2.	0101-01				
1		9,5*2	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2.	0401-02				
1		poz.2	m	19,000	
				RAZEM	19,000
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2.	0407-02				
1		poz.7	m	19,000	
				RAZEM	19,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo 0-31,5mm	m ²		
d.2.	0114-05				
1		12,5*2	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolorowa	m ²		
d.2.	0511-02				
1		12,5*2	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
11	KNR 2-31	Remont częściowy istniejącego chodnika z kostki betonowej przy wejściu do klatki schodowej - rozbiórka kostki przy remontowanym chodniku i ponowne jej ułożenie na posypce	m ²		
d.2.	1206-01				
1	analogia	4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
2.2 FRAGMENTY CHODNIKA PRZY ŚCIANIE SZCZYTOWEJ I DOJŚCIE DO DROGI WEWNĘTRZNEJ					
12	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2.	0101-01				
2		poz.3+poz.4	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2.	0401-02				
2		poz.5+12	m	65,000	
				RAZEM	65,000
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2.	0407-02				
2					

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.13	m	65,000	
				RAZEM	65,000
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15	m ²		
d.2.	0114-05	cm - kruszywo 0-31,5mm			
2		poz.12	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.2.	0511-02	mentowo-piaskowej kolorowa			
2		poz.12	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
3	90511000-2	ROBOTY PORZĄDKOWE			
17	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.	m ³		
d.3.	0108-06	kat. III			
		0,2*(poz.6+poz.12)	m ³	16,800	
				RAZEM	16,800
18	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km -	m ³		
d.3.	0108-08	do 10 km			
		Krotność = 9			
		poz.6+poz.12	m ³	84,000	
				RAZEM	84,000
19	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi płytek na odległość do 1 km	m ³		
d.3.	0108-14				
	analogia	0,05*(poz.3+poz.1)+0,07*poz.4	m ³	4,700	
				RAZEM	4,700
20	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi płytek chodnikowych - za każdy na-	m ³		
d.3.	0108-16	stępny 1 km - do 10 km			
	analogia	Krotność = 9			
		0,05*(poz.3+poz.1)+0,07*poz.4	m ³	4,700	
				RAZEM	4,700
21		utilizacja materiałów rozbiórkowych	kpl.		
d.3.	analiza indy-				
	widualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000