P. M. Matyjaszek | Dellu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Zamościu

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. 84 638 12 00 fax. 84 638 54 58
sekretariat@pgk.zamosc.pl www.pgk.zamosc.pl

Zamość, 13.11.2026r.

ZT.1642.430.1.1135.2026.MW

0998866
Data wpływu:2026-11-16
Nr:PP.25733.2026
Przyjął :Jolanta Misztal
Wydział Organizacyjno Administracyjny
Załączników:0

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
Wydział Rozwoju i Inwestycji Miejskich
Wpłynęło dnia 2026 -11- 18
Nr .....
Zał. .....

Urząd Miasta Zamość
Wydział Rozwoju i Inwestycji Miejskich
ul. Ormiańska 11
22 - 400 Zamość

Dotyczy: Warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2026 r. (data wpływu 12.11.2026r.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu podaje warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji deszczowej w ul. J. Kochanowskiego w Zamościu – I etap od skrzyżowania ul. J. Kochanowskiego z ul. Źródlaną do wjazdu za blokiem TBS nr 42a:

- odprowadzenie wód opadowych przewidzieć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN/OD 315 znajdującej się na skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego z ul. Obronną,
- włączenie do istniejącej studni o rzędnych 211,30/208,60
- sieć kanalizacji deszczowej lokalizować w terenie ogólnodostępnym. Średnicę i zagłębienie sieci kanalizacji deszczowej projektować z uwzględnieniem możliwości przyłączania terenu przyległego,
- sieć i przyłącza projektować z rur PVC o litej, jednorodnej strukturze ścianki, sztywności obwodowej minimum SN 8 lub innych o równoważnych parametrach,
- w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych, przewód tłoczny projektować z rur polietylenowych,
- wszystkie włączenia z kanałem powinny odbywać się poprzez studzienkę kanalizacyjną,
- studnię rozprężną oraz studnie rewizyjne na sieci projektować z kręgów betonowych lub z tworzywa min Ø 1200 mm. Studnie rewizyjne na przyłączu projektować z kręgów betonowych min Ø 1000 mm lub z tworzywa min Ø 600 mm. Zwieńczone odpowiednimi do rodzaju terenu płytami nastudziennymi,
- włazy kanałowe klasy D400 wykonane z żeliwa szarego, głębokość osadzenia pokrywy 50 mm, z poprzecznym zabezpieczeniem przed obrotem, bez rygli, zatrzasków i uszczelek,
- wpusty deszczowe z osadnikiem, ruszty wyjmowane wykonane z żeliwa szarego,
- każde przyłącze należy zabezpieczyć przed ewentualnym cofnięciem się wód opadowych z kanału,
- na przebudowywanych odcinkach ulicy należy wyregulować i dostosować do projektowanych rzędnych i klasy drogi istniejące uzbrojenie sieci:
  - kanalizacji sanitarnej przez regulację wysokości posadowienia włazów studni rewizyjnych, za pomocą prefabrykowanych pierścieni żelbetowych, na masie szybkowiążącej, kominy z cegły budowlanej wymienić. W przypadku gdy wysokość komina włazowego przekroczy 0,5 m studnie należy podwyższyć za pomocą kręgów żelbetowych.
- w przypadku konieczności projektowania przepompowni wskazane jest zastosowanie pompowni produkcji METALCHEM Warszawa. Większość pompowni będących własnością i w eksploatacji przedsiębiorstwa jest

dane kontaktowe:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Dział Techniczny
ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. +48 84 638 12 28,
e-mail: zwik@pgk.zamosc.pl
e-Doręczenia (ADE): AE:PL-78796-39176-BSBHH-19

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000047813 NIP 922 000 57 60 REGON 950242408
Wysokość kapitału zakładowego 78.452.500,0 zł
Bank PeKaO S.A. nr konta 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915
BDO 000001537

tego producenta. Przy wyborze innego producenta projektowaną pompownię wyposażyć w moduł GPRS do monitorowania pracy dostosowany do systemu zainstalowanego w przedsiębiorstwie. Lokalizacja pompowni inna niż w pasie drogowym, wymaga wykonania ogrodzenia, drogi technicznej i placu nawrotowego.

Na lokalizację sieci i przyłączy po działkach nie będących własnością wnioskodawcy oraz roboty budowlane z nimi związane należy uzyskać zgodę właścicieli poszczególnych działek.

Na budowę sieci i przyłączy należy opracować dokumentację, która podlega uzgodnieniu w PGK Sp. z o.o. w Zamościu. Do uzgodnienia należy złożyć 2 egz. dokumentacji w formie papierowej oraz wersję elektroniczną na adres **uzgodnienia-wt@pgk.zamosc.pl**. Jeden egzemplarz dokumentacji technicznej pozostaje w Archiwum Technicznym PGK. Przed zasypaniem i po wykonaniu sieci i przyłączy należy zgłosić je do odbioru technicznego do PGK Sp. z o.o. w Zamościu.

PREZES ZARZĄDU
Franciszek Josik

dane kontaktowe:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Dział Techniczny
ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. +48 84 638 12 28,
e-mail: zwik@pgk.zamosc.pl
e-Doręczenia (ADE): AE:PL-78796-39176-BSBHH-19

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000047813 NIP 922 000 57 60 REGON 950242408
Wysokość kapitału zakładowego 78.452.500,0 zł
Bank PeKaO S.A. nr konta 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915
BDO 000001537

P. M. Matyszek

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Zamościu

ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. 84 638 12 00 fax. 84 638 54 58
sekretariat@pgk.zamosc.pl www.pgk.zamosc.pl

Zamość, 13.11.2026r.

ZT.1642.430.1.1136.2026.MW

0998857
Data wpływu:2026-11-16
Nr:PP.25730.2026
Przyjął :Jolanta Miastal
Wydział Organizacyjno Administracyjny
Załączników:0

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
Wydział Rozwoju i Inwestycji Miejskich
Wpłynęło dnia 2026 -11- 18
Nr .....
Zał. .....

Urząd Miasta Zamość
Wydział Rozwoju i Inwestycji Miejskich
ul. Ormiańska 11
22 - 400 Zamość

Dotyczy: Warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2026 r. (data wpływu 12.11.2026r.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu podaje warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji deszczowej w ul. J. Kochanowskiego w Zamościu – II etap od skrzyżowania ul. J. Kochanowskiego z ul. Źródlaną do skrzyżowania z ul. Wałową:

- odprowadzenie wód opadowych przewidzieć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN/OD 315 znajdującej się na skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego z ul. Obronną,
- włączenie do istniejącej studni o rzędnych 211,30/208,60
- sieć kanalizacji deszczowej lokalizować w terenie ogólnodostępnym. Średnicę i zagłębienie sieci kanalizacji deszczowej projektować z uwzględnieniem możliwości przyłączania terenu przyległego,
- sieć i przyłącza projektować z rur PVC o litej, jednorodnej strukturze ścianki, sztywności obwodowej minimum SN 8 lub innych o równoważnych parametrach,
- w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych, przewód tłoczny projektować z rur polietylenowych,
- wszystkie włączenia z kanałem powinny odbywać się poprzez studzienkę kanalizacyjną,
- studnię rozprężną oraz studnie rewizyjne na sieci projektować z kręgów betonowych lub z tworzywa min Ø 1200 mm. Studnie rewizyjne na przyłączu projektować z kręgów betonowych min Ø 1000 mm lub z tworzywa min Ø 600 mm. Zwieńczone odpowiednimi do rodzaju terenu płytami nastudziennymi,
- włazy kanałowe klasy D400 wykonane z żeliwa szarego, głębokość osadzenia pokrywy 50 mm, z poprzecznym zabezpieczeniem przed obrotem, bez rygli, zatrzasków i uszczelek,
- wpusty deszczowe z osadnikiem, ruszty wyjmowane wykonane z żeliwa szarego,
- każde przyłącze należy zabezpieczyć przed ewentualnym cofnięciem się wód opadowych z kanału,
- na przebudowywanych odcinkach ulicy należy wyregulować i dostosować do projektowanych rzędnych i klasy drogi istniejące uzbrojenie sieci:
  - kanalizacji sanitarnej przez regulację wysokości posadowienia włazów studni rewizyjnych, za pomocą prefabrykowanych pierścieni żelbetowych, na masie szybkowiążącej, kominy z cegły budowlanej wymienić. W przypadku gdy wysokość komina włazowego przekroczy 0,5 m studnie należy podwyższyć za pomocą kręgów żelbetowych.
- w przypadku konieczności projektowania przepompowni wskazane jest zastosowanie pompowni produkcji METALCHEM Warszawa. Większość pompowni będących własnością i w eksploatacji przedsiębiorstwa jest

dane kontaktowe:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Dział Techniczny
ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. +48 84 638 12 28,
e-mail: zwik@pgk.zamosc.pl
e-Doręczenia (ADE): AE:PL-78796-39176-BSBHH-19

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000047813 NIP 922 000 57 60 REGON 950242408
Wysokość kapitału zakładowego 78.452.500,0 zł
Bank PeKaO S.A. nr konta 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915
BDO 000001537

tego producenta. Przy wyborze innego producenta projektowaną pompownię wyposażyć w moduł GPRS do monitorowania pracy dostosowany do systemu zainstalowanego w przedsiębiorstwie. Lokalizacja pompowni inna niż w pasie drogowym, wymaga wykonania ogrodzenia, drogi technicznej i placu nawrotowego.

Na lokalizację sieci i przyłączy po działkach nie będących własnością wnioskodawcy oraz roboty budowlane z nimi związane należy uzyskać zgodę właścicieli poszczególnych działek.

Na budowę sieci i przyłączy należy opracować dokumentację, która podlega uzgodnieniu w PGK Sp. z o.o. w Zamościu. Do uzgodnienia należy złożyć 2 egz. dokumentacji w formie papierowej oraz wersję elektroniczną na adres **uzgodnienia-wt@pgk.zamosc.pl**. Jeden egzemplarz dokumentacji technicznej pozostaje w Archiwum Technicznym PGK. Przed zasypaniem i po wykonaniu sieci i przyłączy należy zgłosić je do odbioru technicznego do PGK Sp. z o.o. w Zamościu.

PREZES ZARZĄDU
Franciszek Josik

dane kontaktowe:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Dział Techniczny
ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
tel. +48 84 638 12 28,
e-mail: zwik@pgk.zamosc.pl
e-Doręczenia (ADE): AE:PL-78796-39176-BSBHH-19

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000047813 NIP 922 000 57 60 REGON 950242408
Wysokość kapitału zakładowego 78.452.500,0 zł
Bank PeKaO S.A. nr konta 36 1240 2816 1111 0000 4015 1915
BDO 000001537