

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261900-3	Naprawa i konserwacja dachów
45261410-1	Izolowanie dachu
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Nazwa inwestycji	Roboty budowlane polegające na uszczelnieniu zadaszenia części sanitarno-szatniowej hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 8 w Zamościu
Adres Inwestycji	Zamość, ul. B. Prusa 10, Działki Nr 78/3 ark. 29.
Inwestor	URZĄD MIASTA W ZAMOŚCIU
Adres inwestora	22-400 Zamość, Rynek Wielki 13
Branża	budowlana

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Podczas wyceny należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną nawet jeśli nie są one ujęte w niniejszym przedmiarze robót.

Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz do sprawdzenia we własnym zakresie ilości oraz zasadności zastosowania do warunków budowy przyjętej technologii wykonania robót.

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Wykonanie powłoki uszczelniającej pokrycie dachowe			
1 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż po robotach uszczelniających elementów wentylacji mechanicznej (centrale, kanały wentylacyjne)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	ZKNR C-2 0603-06 analogia	Grunтовanie przygotowanego podłoża gładkiego dwukomponentową, wodorozcieńczalną żywicą epoksydową	m2		
		410	m2	410,000	
				RAZEM	410,000
3 d.1	KNR AT-59 0302-01 analogia	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome	m2		
		poz.2	m2	410,000	
				RAZEM	410,000
4 d.1	KNR AT-59 0302-01 analogia	Powłoki zabezpieczające z płynnej membrany poliuretanowej nakładane ręcznie na powierzchnie gładkie poziome - warstwa zamykająca	m2		
		poz.2	m2	410,000	
				RAZEM	410,000
5 d.1	KNR AT-27 0507-02 analogia	Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - wklejenie pasów wzmacniających	m		
		820	m	820,000	
				RAZEM	820,000
2		Remont sufitów podwieszanych			
6 d.2	KNR 9-29 0212-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza wraz z utylizacją	m2		
		353	m2	353,000	
				RAZEM	353,000
7 d.2	KNR AT-43 0209-05 analogia	Demontaż wełny mineralnej R=0,4R wraz z utylizacją	m2		
		353	m2	353,000	
				RAZEM	353,000
8 d.2	KNR 9-29 0216-03	Demontaż rusztu krzyżowego obudowy sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm wraz z utylizacją	m2		
		353	m2	353,000	
				RAZEM	353,000
9 d.2	KNR 0-15II 0517-01 analogia	Ułożenie wiatroizolacji z folii	m2		
		353	m2	353,000	
				RAZEM	353,000
10 d.2	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)	m2		
		353	m2	353,000	
				RAZEM	353,000
11 d.2	KNR AT-43 0209-05	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL - dodatek za ułożenie warstwy izolacji 20 cm wełny mineralnej	m2		
		353	m2	353,000	
				RAZEM	353,000

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		353	m2	353,000	
				RAZEM	353,000
13 d.2	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		353	m2	353,000	
				RAZEM	353,000
14 d.2	KNR-W 4-03 0606-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych	kpl.		
		21 * 4	kpl.	84,000	
				RAZEM	84,000
15 d.2	KNR-W 4-03 0606-04 analogia	Demontaż i ponowny elementów wentylacji mechanicznej (anemostaty, nawiewy, kratki)	kpl.		
		66	kpl.	66,000	
				RAZEM	66,000