

INFORMACJA BIOZ

Rodzaj opracowania :

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

Dźwig osobowy dla niepełnospr. w istn. bud. szkoły

Adres obiektu budowlanego:

22-400 Zamość, ul. Peowiaków 30A

Inwestor:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W ZAMOŚCIU, 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 30A

Opracował : mgr inż. S. Ostrowski

1. **Nazwa i adres obiektu.**

Dźwig osobowy dla niepełnospr. w istn. bud. szkoły 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 30A

2. **Nazwa i adres inwestora.**

Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Zamościu
ul. Peowiaków 30A, 22-400 Zamość

3. **Zakres robót.**

Roboty instalacji elektrycznych

4. **Elementy robót budowlanych , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Czynne sieci energetyczne i technologiczne, ruch pojazdów, praca na wysokości.

5. **Rodzaje zagrożeń występujących w czasie budowy.**

- porażenie prądem po przerwaniu istniejących kabli.
- upadek osób z wysokości
- upadek montowanego elementu lub materiału budowlanego.
- awaria sprzętu,
- przygniecenie pracownika.
- upadek przedmiotów z rusztowań

6. **Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych.**

Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z programem prac budowlanych oraz przepisami BHP obowiązującymi przy prowadzeniu robót. Należy sprawdzać stosowanie środków ochrony indywidualnej jak kaski, obuwie, okulary, maski i rękawice ochronne, linki i szelki zabezpieczające a także asekuracje przez osoby towarzyszące. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie i uprawnienia do obsługi urządzeń i maszyn budowlanych. Pracowników należy zapoznać z przebiegiem dróg ewakuacyjnych, oraz istniejących tras mediów.

7. **Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia**

- Opracowanie planu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

- Opracowanie planu odcięcia mediów w nagłych wypadkach,
- Egzekwowanie od pracowników stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej
- Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujące się w strefie niebezpiecznej należy wyłączyć i odpowiednio zabezpieczyć,
- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane,
- Należy określić miejsca i sposoby oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
- Plac budowy powinien być wyposażony w podstawowy sprzęt p/poż.,
- Rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty dopuszczające je do stosowania na budynkach średnio wysokich,
- Sprzęt i urządzenia stosowane na budowie powinny być sprawne i posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty,
- Urządzenia elektryczne powinny mieć sprawne wyłączniki zabezpieczone przeciwporażeniowo,
- Stałe urządzenia elektryczne (windy, betoniarki itp.) muszą być uziemione,
- Skrzynki elektryczne winny być zamknięte i zabezpieczone przed przypadkowym dostępem.