

UWAGI (instalacja wodociągowa):

1. Instalację wykonać z rur stalowych nierdzewnych łączonych poprzez kształtki zaprasowywane.
2. Przewody zaizolować zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z PN-B-02421
3. Instalację prowadzić w miarę możliwości po wierzchu ścian. Zalecane jest wykorzystanie istniejących przejść przez przegody budowlane.
4. Pod przyborami zamontować zawory kątowe odcinające.
5. W miarę możliwości stosować węże przyłączeniowe.
6. Każde odejście od pionu wodociągowego należy wyposażyć w zestaw wodomierzowy składający się z zaworu odcinającego, wodomierza na konsoli wodomierzowej oraz zaworu odcinającego. Parametry poszczególnych zestawów wodomierzowych podano w części opisowej projektu.
7. Wszystkie przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie umożliwiając przemieszczenie się przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. Przestrzeń między tuleją, a przewodem należy wypełnić materiałem.

PROJEKTY SANITARNE

Nazwa inwestycji:
Przebudowa instalacji wod-kan w budynkach przy ul. Żeromskiego3, Kościuszki 4, Bazyliańska 19 w Zamościu

Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
PT	1:100	9

Tytuł rysunku:
Instalacja wodociągowa - piętro 2

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Mateusz ZAWADZIŃSKI	INST. I SIECI SANITARNE	LUB/0317/PBS/21	09.02.2024	
Sprawdzający	mgr inż. Joanna ZAWADZIŃSKA		LUB/0330/PWBS/21		