ELEWACJA PÓŁNOCNA

wraz z narożnikiem północno-zachodnim

skala 1:100



LEGENDA :

pęknięcia ścian i tynków

zdegradowane, zniszczone płyty balkonowe

naprawa konstrukcji wg projektu technicznego konstrukcji

zniszczony, zawilgocony, zdegradowany tynk do wymiany na renowacyjny na ścianach cokołu (100%)

zniszczony, zawilgocony, zdegradowany tynk do wymiany na tynk wapienno- cementowy
- ściany płaskie i boniowane ~60%
- profilowane gzymsy w tym gzyms nad cokołem (gzyms parapetu okien parteru) 60%
- opaski, parapety, bazy i głowice, zworniki 20%
- z boku i pod spodem płyt balkonowych 80%
- słupki balustrad 100%
- wsporniki balkonów 30%
- attyka 95%

kominy na całej wysokości od stropu nad ostatnią kondygnacją częściowo do przemurowania, zdegradowane cegły i zaprawa~20% oraz wymiany tynku ~50%

murek świetlika do odtworzenia ponad połacią dachu oraz do otynkowania 100%

zniszczony, zdegradowany spękany detal sztukatorski (odlewy)
- plecionka do odtworzenia wraz z profilami nad i pod plecionką ~11mb; pozostała do oczyszczenia i naprawy
- płyty z reliefem w postaci pionowej fali nad plecionką przyjęto 10% do wymiany;
- pozostałe do oczyszczenia i drobnych napraw
- płyty z medalionami i girlandami, drobne naprawy
- płyty zlokalizowane w sąsiedztwie (po obu stronach) medalionów z reliefem w postaci pionowego falistego żłobienia przyjęto naprawy, uzupełnienie spękań i ubytkow ~25% pozostałe do oczyszczenia
- detal wianuszka na płytce klejonej do słupków balustrad - 17 szt., 9 sztuk do odtworzenia, 8 sztuk do uzupełnienia
- półkolumny przy oknach parteru- spękania do uzupełnienia

spękany, zdegradowany detal betonowy
- kule z podstawą attyki części niższej obiektu
- czapy kominowe do naprawy spękań i ubytków powierzchniowych 100%

UWAGA:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA OBIEKCIE

PROJEKT TECHNICZNY REMONT ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH WRAZ z BALKONAMI ORAZ DACHU z KOMINAMI NA BUDYNKU "DOM CENTRALNY" w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOŚCIU

ADRES: 22-400 Zamość, ul. Bazylia±ska 19, Kościuszki 4 Żeromskiego 3, działki nr ewid. 66, 67/5, obr. Miasto Zamość

TYTUŁ:ELEWACJA PÓŁNOCNA z narożnikiem...		skala 1:100
INWESTOR: MIASTO ZAMOŚĆ		NR RYS. T6
ADRES: 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13		
architektura:mgr inż.arch.Barbara Skórzyńska-Terlecka		
upr.UAN-II-8387/42/88	data: 2022.12	podpis:
sprawdził architekt :mgr inż.arch.Jan Radzik		
upr.UANB-513/1/67/81	data: 2022.12	podpis:
konstrukcja: mgr inż.Andrzej Paszko		
upr.UANB-II-7342/8/91	data: 2022.12	podpis:
sprawdził:mgr inż.Andrzej Szymański		
upr.UANB-II-7342/22/91	data: 2022.12	podpis: