


RZUT POŁACI DACHÓW
-skala 1:100



wpust - w korycie wklejany w papę wpust typowy PCV
+ wlotowany wpust indywidualny tytan cynk

RS - ISTNIEJĄCE RURY SPUSTOWE -MIEDŹ
-DO OCZYSZCZENIA I REGULACJI

KOMINY NA DACHU NISKIM:
- NAPRAWIĆ I ZAIMPREGNOWAĆ BETONOWE CZAPY KOMINOWE
- NA CZAPACH WYKONAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ Z KAPINOSAMI
- SKUĆ USZKODZONE TYNKI -50% i WYKONAĆ NOWE TYNKI CEMENTOWO -WAPIENNE

KOMINY NA DACHU WYSOKIM:
- WYKUĆ BOCZNE OTWORY WENTYLACYJNE POD CZAPAMI I OSADZIĆ KRATKI OSŁONOWE
- NAPRAWIĆ I ZAIMPREGNOWAĆ BETONOWE CZAPY KOMINOWE
- NA CZAPACH WYKONAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ Z KAPINOSAMI
- SKUĆ USZKODZONE TYNKI -50% i WYKONAĆ NOWE TYNKI CEMENTOWO -WAPIENNE

-prostokątne okienko wentylacyjne dachu
45x35cm -osiatkowane

- wylaz dachowy z pojedynczą szybą -typowy

zakropkowany obszar -wymienić pokrycie na blachę tytan-cynk na rąbek stojący

koryto przy attyce wyklejone papą zgrzewalną i pokryte blachą tytan-cynk

ławy kominarskie i stopnie ze stali nierdzewnej lub aluminium mocowane do rąbków pokrycia

- okno połaciowe na dachu budynku niskiego

UWAGA:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA OBIEKCIE

PROJEKT TECHNICZNY: REMONT ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BALKONAMI ORAZ DACHU z KOMINAMI NA BUDYNKU "DOM CENTRALNY" w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOŚCIU			
ADRES: 22-400 Zamość, ul. Bazyliańska 19, Kościuszki 4		skala 1:100	
TYTUŁ: RZUT POŁACI DACHÓW		NR	
INWESTOR: MIASTO ZAMOŚĆ		RYS. T4	
architektura: mgr inż. arch. Barbara Skórzyńska-Terlecka		upr. UAN-II-8387/42/88 data: 2022.12 podpis:	
sprawdził architekt.: mgr inż. arch. Jan Radzik		upr. UANB-513/1/67/81 data: 2022.12 podpis:	
konstrukcja: mgr inż. Andrzej Paszko		upr. UANB-II-7342/8/91 data: 2022.12 podpis:	
sprawdził: mgr inż. Andrzej Szymański		upr. UANB-II-7342/22/91 data: 2022.12 podpis:	