

UWAGI (instalacja kanalizacji):

1. Przybory sanitarne należy wyposażyć w syfony o wysokości zamknięcia wodnego min. 50mm.
2. Syfony powinny być montowane tak aby była możliwość ich czyszczenia.
3. Przestrzeń pomiędzy stropem, a przewodem nalezy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu.
4. Piony prowadzić w bruzdach lub obudować płytą GK zgodnie z br. architektoniczną
5. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach lub zakończyć zaworem napowietrzającym zgodnie z częścią opisową projektu.
6. Instalację kanalizacji wewnętrznej (piony) wykonać z rur kanalizacyjnych niskoszumowych.
7. Rury prowadzić ze spadkiem min. 1,5%
8. **W miarę możliwości instalację prowadzić po trasie istniejącej instalacji.**

PROJEKTY SANITARNE

Nazwa inwestycji:
Przebudowa instalacji wod-kan w budynkach przy ul. Żeromskiego3, Kościuszki 4, Bazyliańska 19 w Zamościu

Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
PT	1:100	1

Tytuł rysunku:
Instalacja kanalizacji sanitanej - piwnica

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Mateusz ZAWADZIŃSKI	INST. I SIECI SANITARNE	LUB/0317/PBS/21	09.02.2024	
Sprawdzający	mgr inż. Joanna ZAWADZIŃSKA		LUB/0330/PWBS/21		