


ELEWACJA POŁUDNIOWA  
WZMOCNIENIE MURÓW  
skala 1:100

UWAGA:  
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA OBIEKCIE



NAROŻNIK ZALICZONY DO  
ELEWACJI ZACHODNIEJ

OZNACZENIA:

NR1 - ISTNIEJĄCE RYSY I PĘKNIĘCIA NAPRAWIĆ  
WG OPISU TECHNICZNEGO

NR2 - SPIĘCIE PĘKNIĘTYCH MURÓW NIERDZEWNYMI PRĘTAMI  $\phi 8\text{mm}$ ,  $L=90\text{cm}$   
WKLEJANYMI W OTWORY WIERCONE POPRZEC SZCZELINY W ŚCIANIE  
- NA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ RAZEM 86szt.

NR3 - SPIĘCIE PĘKNIĘTYCH NADPROŻY NIERDZEWNYMI PRĘTAMI  $\phi 8\text{mm}$ ,  
 $L=90\text{cm}$  WKLEJANYMI W OTWORY WIERCONE POPRZEC SZCZELINY  
W PODNIEBIENIE ŁUKÓW I NADPROŻY - NA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ 12szt.

50 NR3 L=820 720 50

PODWÓJNE PRĘTY O8 L=820cm ZE STALI NIERDZEWNEJ  
O PRZĘCZU ŚRUBOWYM WKLEJANE W BRUZDY WYCIĘTE  
W MURZE. KONCE-0,5m ZAGIĘTE I WKLEJONE W OTWORY  
- RAZEM ILOŚĆ PRĘTÓW 3x2szt. =6szt.

PROJEKT TECHNICZNY: REMONT  
ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BALKONAMI ORAZ  
DACHU z KOMINAMI NA BUDYNKU "DOM CENTRALNY"  
w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOŚCI  
ADRES: 22-400 Zamość, ul. Bazyliańska 19, Kościuszki 4  
Żeromskiego 3, działki nr ewid. 66, 67/5, obr. Miasto Zamość  
opracowała: mgr inż. arch. Katarzyna Kielin  
data: 2022,12

TYTUŁ: ELEWACJA POŁUDNIOWA-WZMOCNIENIE	skala 1:100
INWESTOR: MIASTO ZAMOŚĆ	NR
ADRES: 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13	rys. T11
architektura: mgr inż. arch. Barbara Skórzyńska-Terlecka	
upr. UANB-II-8387/42/88 data: 2022,12	podpis:
sprawił architekt: mgr inż. arch. Jan Radzik	
upr. UANB-513/1/67/81 data: 2022,12	podpis:
konstrukcja: mgr inż. Andrzej Paszko	
upr. UANB-II-7342/8/91 data: 2022,12	podpis:
sprawił: mgr inż. Andrzej Szymański	
upr. UANB-II-7342/22/91 data: 2022,12	podpis: