

3PLAY sp. z o.o.

12.07.2023, Zamość

Matuszewska 20

03-876 Warszawa

Adres korespondencyjny:

Partyzantów 11,

22-400 Zamość

845432333

MAKO CONSULTING

Peowiaków 9/27

22-400 Zamość

Warunki techniczne przebudowy kabli teletechnicznych 3PLAY biegnących w kanalizacji OPL, w związku z planowaną przebudową ul. Lwowskiej w Zamościu.

Na sieć 3Play w obszarze przebudowy składa się :

- kabel światłowodowy 72j
- kabel światłowodowy 2j
- kabel światłowodowy 24j
- kabel światłowodowy 144j
- kabel światłowodowy 72j

Szczegółowe warunki techniczne przebudowy sieci 3Play:

1. W miejscu kolizji z planowaną inwestycją należy przebudować kolidującą infrastrukturę teletechniczną (zgodnie z ustaleniami ORANGE) poza obszar kolizji.
2. Na kolidującym odcinku infrastruktury ORANGE biegnie kabel światłowodowy 3Play, który wymaga przebudowy:
3. Sposób przebudowy kabli ustalić z przedstawicielem 3PLAY - Tomaszem Kielarem, tel. 509 229 222
4. kabel światłowodowy 72j – relacji Spadek – Lwowska ; wykorzystać istniejący kabel cofając go do nowo projektowanej studni Lwowska 63 w której zlokalizowana będzie główna mufa

5. kabel światłowodowy 144j – relacji Partyzantów – Lwowska ; wykorzystać istniejący kabel cofając go do nowo projektowanej studni Lwowska 63 w której zlokalizowana będzie główna mufa
6. kabel światłowodowy 2j – Szkoła – Lwowska ; przedłużyć kabel mufą i doprowadzić do studni Lwowska 63
7. kabel światłowodowy 24j – relacji Lwowska 23 – Lwowska ; Wymiana kabla na całym odcinku na nowy pomiędzy Lwowska 23 a Lwowska 63 gdzie zlokalizowana będzie nowa mufa. Należy zachować istniejące miejsca zapasów kabla.
8. kabel światłowodowy 72j – relacji Młyńska – Lwowska ; Wymiana kabla na całym odcinku na nowy pomiędzy Młyńska 22 (Poprzeczna) a Lwowska 63 gdzie zlokalizowana będzie nowa mufa. Należy zachować istniejące miejsca zapasów kabla

Wymagania:

1. Należy opracować dokumentację projektową spełniającą wszelkie wymogi formalno-prawne i branżowe w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po wykonaniu dokumentacji projektowej należy uzyskać jej akceptację przez 3Play, a następnie uzgodnić branżowo.
2. Przed przystąpieniem do robót związanych bezpośrednio z siecią 3Play w celu uzyskania ich akceptacji, Wykonawca zgłosi pisemnie z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem zamiar rozpoczęcia prac. Zgłoszenie prac powinno zawierać: termin planowanego rozpoczęcia i zakończenia, lokalizację, zakres i harmonogram prac.

Adres na który należy wysłać zgłoszenie:

3Play Sp. z o.o. ul. Partyzantów 11 22-400 Zamość

3. Prace związane z bezpośrednią przebudową czynnej sieci 3PLAY należy zlecić firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, między innymi w 3PLAY. Wykonawca realizujący przebudowę sieci 3PLAY musi posiadać odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje.
4. Przed realizacją Wykonawca powinien uzyskać akceptację i zgodę 3PLAY.
5. Nie wyrażamy zgody na jakiegokolwiek prace związane z przebudową elementów naszej sieci modernizacji przez firmy nie spełniające wymienionych wymogów w pkt. 2,3,4..
6. W przypadku uszkodzenia w trakcie robót sieci telekomunikacyjnej 3Play Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 3Play, Zamość 22-400, ul. Partyzantów 11, tel. 84 5432 333, e-mail: biuro@3play.pl w celu formalnego zgłoszenia awarii.
7. Wszelkie prace związane z siecią teletechniczną należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, a zastosowane materiały muszą być zgodne z Listą Materiałów dopuszczonych przez 3PLAY. Zastosować należy kabel tego samego producenta.
8. Wykonane prace podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela 3PLAY. Wykonawca na dzień odbioru dostarczy dokumentację powykonawczą zgodną z normą 3Play, z inwentaryzacją geodezyjną włącznie.
9. Wszelkie koszty związane z przebudową, nadzorem (nadzór techniczny przedstawiciela 3PLAY płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem 3PLAY) i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury 3PLAY ponosi Inwestor.
10. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej 3PLAY powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Ponadto, 3PLAY zastrzega sobie możliwość

dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej 3PLAY.

11. Warunki techniczne są ważne przez 3 miesiące, po tym czasie należy zgłosić aktualizację warunków.

12. W związku z możliwością rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie ważności wydanych warunków technicznych należy zaktualizować (potwierdzić stan sieci) przed przystąpieniem do prac. W przypadku konieczności uszczegółowienia danych dotyczących występowania sieci 3Play w obrębie planowanych prac prosimy o kontakt z przedstawicielem 3PLAY.

13. Prace związane z przebudową kabla należy prowadzić tylko i wyłącznie w godzinach nocnych (00:00 – 06:00) z soboty na niedzielę.

14. Z uwagi na kluczowe transmisje przebiegające przez powyższy kabel w jedną noc można przespawać tylko jedną tubę 12j z uwagi na konieczność przeniesienia transmisji na kolejną tubę.

15. Wykonanie prac bez zgody 3PLAY, lub niezgodnie z powyższymi wymaganiami będzie traktowane jako naruszenie art. 254a kk. oraz naliczone zostaną opłaty dodatkowe oraz kary zgodnie z cennikiem 3PLAY.

16. W razie uszkodzenia kabla, naprawa będzie wyceniana zgodnie z normami budowlanymi obowiązującymi na dany kwartał w którym wystąpiło uszkodzenie.

3PLAY Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 20 03-876 Warszawa
NIP 922 30 46 830
Biuro Obsługi Klienta:
ul. Partyzantów 11, 22-400 Zamość



inż. Tomasz Kielar
PROKURENT

