



Zamość, dnia 01.07.2021r.

IM-ZP.272.8.2021.IW

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. na roboty budowlane pn. **"BUDOWA ULICY ŁĄCZĄCEJ ULICĘ ALTANOWĄ Z ULICĄ LIPSKĄ OD KM 0+0,00 DO KM0+374,58 ORAZ ULICY ALTANOWEJ OD KM 0+0,000 DO KM 0+259,28 W ZAMOŚCIU"**

1. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy p.z.p. Miasto Zamość udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia ww. postępowania:

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę pali fundamentowych ϕ 800 w rurze osłonowej wyciąganej na pale ϕ 800 w technologii CFA.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w związku ze złożonym i niekorzystnym układem warstw geotechnicznych pale fundamentowe należy wykonać w rurze osłonowej wyciąganej. Nie dopuszcza się stosowania pali w technologii CFA.

Pytanie Nr 2:

Proszę o wyjaśnienie ile należy wykonać pali pod przyczółek P3 ponieważ zgodnie z opisem technicznym jest 10 pali pod przyczółek i 4 pale pod ścianę oporową, natomiast zgodnie rysunkiem ogólnym jest 11 pale pod przyczółkiem i 5 pale pod ścianę oporową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zaprojektowano dla podpory P3 10 szt. pali, dla ściany oporowej przy podporze P3 5 szt. pali.

Pytanie Nr 3:

Proszę o poprawienie ilość w poz. 32 przedmiaru robót „Deskowanie formami stalowymi-podpory słupowe” wg naszych wyliczeń powinno być 15,71 m² a jest 2,4m².

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że, przedmiar robót budowlanych, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzi w zakres zamówienia, nawet jeżeli nie zostały ujęte w projekcie wykonawczym i przedmiarze robót.


Pytanie Nr 4:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę technologii wykonania wzmocnienia podłoża w formie kolumn żwirowych na przemieszczeniowe kolumny betonowe. Rozwiązanie takie ma uzasadnienie zarówno ekonomiczne jak i technologiczne. W przeciwieństwie do technologii kolumn żwirowych jest to metoda bezwibracyjna (bezudarowa) nie powodująca konsolidacji gruntu podczas wykonywania i ewentualnego drenowania wody gruntowej do wykonywanej kolumny. Technologia wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn betonowych została zrealizowana podczas budowy etapu I ulicy Altanowej i na ten moment nie ma widocznych śladów nadmiernego i nierównomiernego osiadania, natomiast wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn żwirowych zostało wymienione jako technologia nie rekomendowana przez jednego z rzeczoznawców przy realizacji etapu I.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie została zamieszczona w wyjaśnieniach treści SWZ Nr 1 z dnia 28.06.2021 w pytaniu Nr 12.

2. Miasto Zamość informuje, że niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji warunków zamówienia, a treścią niniejszych wyjaśnień i zmian, jako obowiązujące należy traktować pisma zawierające późniejsze oświadczenia Zamawiającego.


PREZYDENT MIASTA
Andrzej Wnuk