
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442110-1	Malowanie budynków

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ Z PRZYSTOSOWANIEM DO FUNKCJI DOMU DZIECKA, WYKONANIEM URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY (altana, ławki, stół do pingponga, tablica do p. koszarowej, utwardzenia dojeżdżalnej), Z PRZYŁĄCZAMI KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I WLZ OŚWIETLANIA TERENU ORAZ MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

ADRES INWESTYCJI: 22-400 ZAMOŚĆ, UL. WYSZYŃSKIEGO 2A
DZIAŁKI NR EWID. 18/16, 19/22, 19/23, 19/24
Obręb : 1 Miasto Zamość, Jedn. ewid. 066401_1 Miasto Zamość

NAZWA INWESTORA: Miasto Zamość

ADRES INWESTORA: 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13

BRANŻE: budowlana

WYKONAWCA:

INWESTOR:

[illegible]

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	200,135
11 d.1.3	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm	m2		
		$(4,3 + 3 + 8,19 + 1,51 + 0,69 + 2,07 + 0,26 + 0,26 + 0,26 + 0,26 + 0,29 + 0,26 + 0,34 + 0,61) * 9,06$	m2	202,038	
				RAZEM	202,038
12 d.1.3	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		$1,52 * 2,78 + 1,22 * 2,78 + 2,88 * 2,78 + 4,51 * 2,78 + 2,5 * 2,78 + 2,75 * 2,78 + 1,67 * 2,78 + 2,75 * 2,78 + 2,4 * 2,78 + 1,67 * 2,78 + 2,85 * 2,78 + 1,04 * 2,78 + 1,62 * 2,78 + 1,8 * 2,78 + 1,62 * 2,78 + 1,8 * 2,78 + 2,85 * 2,78 + 1,44 * 2,78 + 1,92 * 2,78 + 1,5 * 2,78 + 1,92 * 2,78 + 1,5 * 2,78 + 3,69 * 2,78 + 1,5 * 2,78 + 1,92 * 2,78 + 2,85 * 2,78 + 1,16 * 2,78$	m2	158,043	
				RAZEM	158,043
13 d.1.3	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		$(3 * 1,40 + 3 * 2,0 + 2 * 1,4 + 3 * 2,0 + 2 * 1,4 + 3 * 2,0 + 2 * 1,4) * 0,12 * 0,18$	m3	0,661	
				RAZEM	0,661
14 d.1.3	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C180	m		
		$3 * 1,40 + 3 * 2,0 + 2 * 1,4 + 3 * 2,0 + 2 * 1,4 + 3 * 2,0 + 2 * 1,4$	m	30,600	
				RAZEM	30,600
15 d.1.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		$2 * 4 * 2,0 + 2 * 4 * 2,0 + 2 * 4 * 1,1 + 2 * 4 * 2,0 + 2 * 4 * 1,1 + 2 * 4 * 2,0 + 2 * 4 * 1,1 + 2 * 4 * 2,0 + 2 * 4 * 1,1$	m	115,200	
				RAZEM	115,200
16 d.1.3	KNR 2-02 0122-07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m		
		$28 * 3,0$	m	84,000	
				RAZEM	84,000
17 d.1.3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		{komin} $0,62 * 0,87 + 0,4 * 0,4$	m2	0,699	
		{attyka} 10,71	m2	10,710	
				RAZEM	11,409
1.4		Elementy żelbetowe			
18 d.1.4	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. - beton C8/10	m3		
		{F-1} $(69,80 - 6,49) * 0,10$	m3	6,331	
		{F-2} $6,49 * 0,10$	m3	0,649	
				RAZEM	6,980
19 d.1.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		{F-1, F-2} 65 / 1000	t	0,065	
		{trzpienie T-1} $10 * 16,80 / 0,15 * 0,96 * 0,222 / 1000$	t	0,239	
		{Trzpienie T-2} $1 * 16,8 / 0,15 * 0,96 * 0,222 / 1000$	t	0,024	
		{Trzpienie T-3} $13 * 1,38 / 0,15 * 0,96 * 0,222 / 1000$	t	0,025	
		{wieńce} $(6 * (11 * 0,3 + 38 + 9 + 3,93)) + (11 * 0,3 + 38 + 9 + 3,93) / 0,15 * 0,96 * 0,222 / 1000$	t	0,539	
		{poz.6.2.} $(4 * 1,6) / 0,15 * 0,96 * 0,222 / 1000$	t	0,009	
		{poz.6.3.} $4 * 1,95 / 0,15 * 0,96 * 0,222 / 1000$	t	0,011	
		{poz.6.5.} $4 * 2,75 / 0,15 * 0,96 * 0,222 / 1000$	t	0,016	
		{poz.6.6.} $1 * 1,52 / 0,15 * 0,96 * 0,222 / 1000$	t	0,002	
		{poz.6.7.} $2,10 / 0,15 * 0,96 * 0,222 / 1000$	t	0,003	
		{poz.7.3.} $2 * 1,0 / 0,15 * 0,96 * 0,222 / 1000$	t	0,003	
		{poz.10.1} $4 * 2,75 / 0,15 * 0,96 * 0,222 / 1000$	t	0,016	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{poz 5.4} 4 * 2,75 / 0,15 * 0,96 * 0,222 / 1000	t	0,016	
		{poz 5.5} 4 * 2,75 / 0,15 * 0,96 * 0,222 / 1000	t	0,016	
		{poz 5.7} 2,75 / 0,15 * 0,96 * 0,222 / 1000	t	0,004	
		{poz 5.8} 3 * 1,60 / 0,15 * 0,96 * 0,222 / 1000	t	0,007	
				RAZEM	0,995
20 d.1.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		{F-1, F-2} 890 / 1000	t	0,890	
		{trzpień T-1} 10 * 16,80 * 4 * 0,888 / 1000	t	0,597	
		{Trzpień T-2} 1 * 16,8 * 4 * 0,888 / 1000	t	0,060	
		{Trzpień T-3} 13 * 1,38 * 4 * 0,888 / 1000	t	0,064	
		{wieńce} (6 * (11 * 0,3 + 38 + 9 + 3,93) + (11 * 0,3 + 38 + 9 + 3,93)) * 4 * 0,888 / 1000	t	1,348	
		{poz.6.2.} (4 * 1,6) * 4 * 0,888 / 1000	t	0,023	
		{poz.6.3.} 4 * 1,95 * 4 * 0,888 / 1000	t	0,028	
		{poz.6.5.} 4 * 2,75 * 4 * 0,888 / 1000	t	0,039	
		{poz.6.6.} 1 * 1,52 * 4 * 0,888 / 1000	t	0,005	
		{poz.6.7.} 2,10 * 4 * 0,888 / 1000	t	0,007	
		{poz.7.3.} 2 * 1,0 * 4 * 0,888 / 1000	t	0,007	
		{poz.10.1} 4 * 2,75 * 4 * 0,888 / 1000	t	0,039	
		{poz 5.4} 4 * 2,75 * 4 * 0,888 / 1000	t	0,039	
		{poz 5.5} 4 * 2,75 * 4 * 0,888 / 1000	t	0,039	
		{poz 5.7} 2,75 * 4 * 0,888 / 1000	t	0,010	
		{poz 5.8} 3 * 1,60 * 4 * 0,888 / 1000	t	0,017	
		{biegi schodowe} 4 * 2,75 * 2,45 * 2 * 2 * 12 * 0,888 / 1000	t	1,149	
		{spoczniki} 4 * 2,75 * 1,60 * 2 * 2 * 12 * 0,888 / 1000	t	0,750	
		{poz.6.4.} 0,64 * 2,07 * 4 * 2 * 2 * 12 * 0,888 / 1000	t	0,226	
		{płyta przy poz.7.3.} 1,0 * 0,50 * 3 * 2 * 2 * 12 * 0,888 / 1000	t	0,064	
		{poz.8.2.} 2 * 0,53 * 1,6 * 2 * 2 * 12 * 0,888 / 1000	t	0,072	
		{poz.10.3.} 1,7 * 1,8 - 1,2 * 1,2 * 2 * 2 * 12 * 0,888 / 1000	t	2,999	
		{ściany szybu windowego} (2,2 + 2,3 + 2,2 + 2,3) * 1,13 * 2 * 2 * 12 * 0,888 / 1000	t	0,433	
		{ścianki pod klapy} (((1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,2) * 0,94) + ((1,5 + 1,9 + 1,5 + 1,9) * 1,34)) * 2 * 2 * 12 * 0,888 / 1000	t	0,581	
		{żebra stropu teriva} (2,3 + 5 + 3,6) * 2 * 0,888 / 1000	t	0,019	
				RAZEM	9,505
21 d.1.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej	t		
		{F-1, F-2} 1895 / 1000	t	1,895	
				RAZEM	1,895
22 d.1.4	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25	m3		
		{F-1} (69,80 - 6,49) * 0,40	m3	25,324	
		{F-2} 6,49 * 0,65	m3	4,219	
				RAZEM	29,543
23 d.1.4	KNR-W 2-02 1907-06	Belki, podciąg i wieńce wolno podparte w deskowaniu tradycyjnym z transportem betonu żurawiem	m3		
		{wieńce} 6 * (11 * 0,3 + 38 + 9 + 3,93) * 0,24 * 0,25 + (11 * 0,3 + 38 + 9 + 3,93) * 0,24 * 0,15	m3	21,475	
		{poz.6.2.} 4 * 1,6 * 0,51 * 0,25	m3	0,816	
		{poz.6.3.} 4 * 1,95 * 0,24 * 0,25	m3	0,468	
		{poz.6.5.} 4 * 2,75 * 0,10 * 0,25	m3	0,275	
		{poz.6.6.} 1 * 1,52 * 0,50 * 0,25	m3	0,190	
		{poz.6.7.} 2,10 * 0,38 * 0,25	m3	0,200	
		{poz.7.3.} 2 * 1,0 * 0,24 * 0,25	m3	0,120	
		{poz.10.1} 4 * 2,75 * 0,195	m3	2,145	
				RAZEM	25,689
24 d.1.4	KNR 2-02 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane	m3		
		{trzpień T-1} 10 * 16,80 * 0,24 * 0,24	m3	9,677	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{Trzpień T2} 1 * 16,80 * 0,24 * 0,38	m3	1,532	
		{Trzpień T-3} 13 * 1,38 * 0,10 * 0,24	m3	0,431	
				RAZEM	11,640
25 d.1.4	KNR 2-02 0218-02 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25	m2		
		{biegi schodowe} 4 * 2,75 * 2,45	m2	26,950	
				RAZEM	26,950
26 d.1.4	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25	m2		
		{spoczniki} 4 * 2,75 * 1,60	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
27 d.1.4	KNR 2-02 0218-07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		{poz 5.4} 4 * 2,75 * 0,24 * 0,30	m3	0,792	
		{poz 5.5} 4 * 2,75 * 0,24 * 0,34	m3	0,898	
		{poz 5.7} 2,75 * 0,38 * 0,24	m3	0,251	
		{poz 5.8} 3 * 1,60 * 0,38 * 0,24	m3	0,438	
				RAZEM	2,379
28 d.1.4	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie	m2		
		{poz.6.4.} 0,64 * 2,07 * 4	m2	5,299	
		{płyta przy poz.7.3.} 1,0 * 0,50 * 3	m2	1,500	
		{poz.8.2.} 2 * 0,53 * 1,6	m2	1,696	
		{poz.10.3.} 1,7 * 1,8 - 1,2 * 1,2	m2	1,620	
				RAZEM	10,115
29 d.1.4	KNR 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 27 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		{ściany szybu windowego} (2,2 + 2,3 + 2,2 + 2,3) * 1,13	m2	10,170	
				RAZEM	10,170
30 d.1.4	KNR 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2		
		{ścianki pod klapy} ((1,2 + 1,2 + 1,2 + 1,2) * 0,94) + ((1,5 + 1,9 + 1,5 + 1,9) * 1,34)	m2	13,624	
				RAZEM	13,624
31 d.1.4	KNR 0-30 0224-02 analogia	Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA 4,0/1 o rozstawie belek 60 cm i gr. 24 cm	m2		
		3,28 * 2,24 + 2,75 * 5,11 + 3,29 * 4,42	m2	35,942	
				RAZEM	35,942
32 d.1.4	KNR 2-02 0302-01	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m2	elem		
		{S296x119} 28	elem	28,000	
				RAZEM	28,000
1.5		Stolarka okienna i drzwiowa			
33 d.1.5	analiza indywidualna	Dostawa na budowę stolarki okiennej wg zestawienia z projektu	m2		
		{O1} 9 * 1,60 * 1,60	m2	23,040	
		{O2} 3 * 1,60 * 1,30	m2	6,240	
		{O3} 8 * 0,70 * 0,60	m2	3,360	
		{ON1} 1 * 1,60 * 1,60	m2	2,560	
				RAZEM	35,200
34 d.1.5	analiza indywidualna	Dostawa na budowę stolarki okiennej EI60 wg zestawienia z projektu	m2		
		{Op1-EI60} 15 * 0,89 * 1,71	m2	22,829	
				RAZEM	22,829

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.5	analiza indywidualna	Dostawa na budowę stolarki drzewiowej wg zestawienia z projektu	m2		
		{D1} 1 * 0,80 * 2,0	m2	1,600	
		{D2} 2 * 0,90 * 2,0	m2	3,600	
		{D3} 10 * 0,90 * 2,0	m2	18,000	
		{D4} 2 * 0,90 * 2,0	m2	3,600	
		{D5} 4 * 0,90 * 2,0	m2	7,200	
		{D6} 7 * 0,90 * 2,0	m2	12,600	
		{D7} 11 * 0,80 * 2,0	m2	17,600	
		{D8} 1 * 0,90 * 2,0	m2	1,800	
		{Dp1} 3 * 0,90 * 2,0	m2	5,400	
		{Dp2} 1 * 0,80 * 2,0	m2	1,600	
		{Dp3} 1 * 0,80 * 2,0	m2	1,600	
		{Dp4} 4 * 0,90 * 2,0	m2	7,200	
				RAZEM	81,800
36 d.1.5	KNR 4-01 0320-03 analogia	Obsadzenie ościeżnic stolarki w ścianach	m2		
		{D1} 1 * 0,91 * 2,06	m2	1,875	
		{D2} 2 * 1,01 * 2,06	m2	4,161	
		{D3} 10 * 1,01 * 2,06	m2	20,806	
		{D4} 2 * 1,01 * 2,06	m2	4,161	
		{D5} 4 * 1,01 * 2,06	m2	8,322	
		{D6} 7 * 1,01 * 2,06	m2	14,564	
		{D7} 11 * 0,91 * 2,06	m2	20,621	
		{D8} 1 * 1,01 * 2,06	m2	2,081	
		{Dp1} 3 * 1,01 * 2,06	m2	6,242	
		{Dp2} 1 * 0,91 * 2,06	m2	1,875	
		{Dp3} 1 * 0,91 * 2,06	m2	1,875	
		{Dp4} 4 * 1,01 * 2,06	m2	8,322	
				RAZEM	94,905
37 d.1.5	NNRNKB 202 2143-01	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		{O1} 9 * 1,60	m	14,400	
		{O2} 3 * 1,60	m	4,800	
		{O3} 8 * 0,70	m	5,600	
		{ON1} 1 * 1,60	m	1,600	
		{Op1-El60} 15 * 0,90	m	13,500	
				RAZEM	39,900
38 d.1.5	KNR BC-02 0617-02 analogia	Ochrona narożników wypukłych narożnikiem ochronnym z blachy perforowanej 25x25x0,4mm.	m		
		{O1} 9 * (1,60 + 2 * 1,60) * 2	m	86,400	
		{O2} 3 * (1,60 + 2 * 1,30) * 2	m	25,200	
		{O3} 8 * (0,70 + 2 * 0,60) * 2	m	30,400	
		{ON1} 1 * (1,60 + 2 * 1,60) * 2	m	9,600	
		{Op1-El60} 15 * (0,89 + 2 * 1,71) * 2	m	129,300	
		{D1} 1 * (0,912 + 2 * 2,06) * 2	m	10,064	
		{D2} 2 * (1,01 + 2 * 2,06) * 2	m	20,520	
		{D3} 10 * (1,01 + 2 * 2,06) * 2	m	102,600	
		{D4} 2 * (1,01 + 2 * 2,06) * 2	m	20,520	
		{D5} 4 * (1,01 + 2 * 2,06) * 2	m	41,040	
		{D6} 7 * (1,01 + 2 * 2,06) * 2	m	71,820	
		{D7} 11 * (0,91 + 2 * 2,06) * 2	m	110,660	
		{D8} 1 * (1,01 + 2 * 2,06) * 2	m	10,260	
		{Dp1} 3 * (1,01 + 2 * 2,06) * 2	m	30,780	
		{Dp2} 1 * (0,91 + 2 * 2,06) * 2	m	10,060	
		{Dp3} 1 * (0,91 + 2 * 2,06) * 2	m	10,060	
		{Dp4} 4 * (1,01 + 2 * 2,06) * 2	m	41,040	
				RAZEM	760,324

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1.5	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - wykończenie obustronnie ościeży po zamontowaniu stolarki drzwiowej	m		
		poz.38	m	760,324	
				RAZEM	760,324
40 d.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ościeża	m2		
		poz.38 * 0,20	m2	152,065	
				RAZEM	152,065
41 d.1.5	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		{O1} 9 * 1,60 * 0,35	m2	5,040	
		{O2} 3 * 1,60 * 0,35	m2	1,680	
		{O3} 8 * 0,70 * 0,35	m2	1,960	
		{ON1} 1 * 1,60 * 0,35	m2	0,560	
		{Op1-El60} 15 * 0,89 * 0,35	m2	4,673	
				RAZEM	13,913
42 d.1.5	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie	m2		
		{Dp5} 4 * 2,16 * 2,72	m2	23,501	
		{Dp6} 3 * 1,61 * 2,06	m2	9,950	
		{Dz1} 1 * 1,61 * 2,45	m2	3,945	
				RAZEM	37,396
43 d.1.5	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m2		
		{Dz1} 1 * 1,61 * 2,45	m2	3,945	
		{Dz2} 1 * 1,31 * 2,16	m2	2,830	
				RAZEM	6,775
44 d.1.5	KNR 2-02 1205-01	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe	m2		
		{Br1} 1 * 2,11 * 2,26	m2	4,769	
				RAZEM	4,769
1.6		Montaż klap dymowych			
45 d.1.6	KNNR 2 0101-07	Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych	m2		
		0,545 * 1,67 * 2 * 2	m2	3,641	
				RAZEM	3,641
46 d.1.6	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,12	t	0,120	
				RAZEM	0,120
47 d.1.6	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m3		
		0,545 * 1,67 * 0,12 * 2 * 2	m3	0,437	
				RAZEM	0,437
48 d.1.6	KNNR 2 0101-05 z.sz. 5.5.	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu	m2		
		2 * 1,67 * (2 * 0,20 + 0,25) * 2	m2	4,342	
				RAZEM	4,342
49 d.1.6	KNR 4-01 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego	m3		
		2 * 1,67 * 0,20 * 0,25 * 2	m3	0,334	
				RAZEM	0,334
50 d.1.6	KNNR 2 0101-03	Deskowanie tradycyjne ścian prostych betonowych lub żelbetowych	m2		
		(2 * 2 * 1,0 + 2 * 2 * 1,50 + 2 * 2 * 0,15) * 0,85 * 2	m2	18,020	
				RAZEM	18,020
51 d.1.6	KNR 4-01 0203-09	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego	m3		
		(2 * 1,0 + 2 * 1,50 + 2 * 0,15) * 0,15 * 0,85 * 2	m3	1,352	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,352
52 d.1.6	KNR-W 2-02 20225-06 analogia	Ocieplenie styropianem EPS 100-038 gr. 15 cm bruźd od zewnątrz z osiatkowaniem	m2		
		$(2 * 1,0 + 2 * 1,50 + 2 * 0,15) * 0,85 * 2$	m2	9,010	
				RAZEM	9,010
53 d.1.6	KNR 2-02 0515-06 analogia	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą z blachy ocynkowanej - obróbka konstr. wsporczej. z odbojem spadkowym dachu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.1.6	KNKRB 5 0401-07 analogia	Montaż dostarczonej klapy dymowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.7		Stropodach nad klatką schodową			
55 d.1.7	KNR 2-02 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		{M} 4,18 * 0,12 * 0,12	m3 drew	0,060	
				RAZEM	0,060
56 d.1.7	KNR 2-02 0406-03	Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		{Ps} (4,12 + 6,37 + 3,95 + 6,29 + 2,9 + 2,95 + 2,82 + 3,15 + 3,06 + 3,07 + 9,27 + 12,01) * 0,12 * 0,12	m3 drew	0,863	
				RAZEM	0,863
57 d.1.7	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		({Pd} 3,95 + 6,38 + 6,29 + 2,23 + 2,32 + 3,07 + 2,82 + 2,82 + 3,07 + 2,94 + 3,07) * 0,12 * 0,12	m3 drew	0,561	
				RAZEM	0,561
58 d.1.7	KNR 2-02 0407-03	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		28 * 0,6 * 0,12 * 0,12	m3 drew	0,242	
				RAZEM	0,242
59 d.1.7	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe długości do 4,5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3		
		$(7,72 + 3,15 + 8,99 + 2,17 + 3,9 + 0,98 + 1,52 + 0,9 + 4,96 + 4,96) * 1,05 * 0,075 * 0,12$	m3	0,371	
				RAZEM	0,371
60 d.1.7	KNR 0-21 4004-06 analogia	Poszycie połaci dachowych płytą OSB gr.25mm	m2		
		62	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
61 d.1.7	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja	m2		
		62	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
62 d.1.7	KNR 2-02 0613-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - 22cm	m2		
		62	m2	62,000	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	62,000
63 d.1.7	KNR 2-02 0613-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa z górną warstwą papy	m2		
		62	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
64 d.1.7	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2		
		62	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
65 d.1.7	KNR 2-02 0508-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe	m		
		3,50	m	3,500	
				RAZEM	3,500
1.8		Roboty wykończeniowe			
1.8.1		Podłoża i posadzki - pomieszczenia istniejące			
66 d.1.8.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		poz.75 + poz.76 + poz.77	m2	665,440	
				RAZEM	665,440
67 d.1.8.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz.75 + poz.76 + poz.77	m2	665,440	
				RAZEM	665,440
68 d.1.8.1	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 1 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.75 + poz.76 + poz.77	m2	665,440	
				RAZEM	665,440
69 d.1.8.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych gr 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.75 + poz.76 + poz.77	m2	665,440	
				RAZEM	665,440
70 d.1.8.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.75 + poz.76 + poz.77	m2	665,440	
				RAZEM	665,440
71 d.1.8.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - 2-ga warstwa	m2		
		poz.77	m2	324,670	
				RAZEM	324,670
72 d.1.8.1	NNRNKB 202 1126-01 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - BETON ZE ZBROJ. ROZPROSZONYM C 25/30	m2		
		poz.75 + poz.76 + poz.77	m2	665,440	
		{0.04 pom. gospodarcze} 11,39	m2	11,390	
		{0.05 pom. gospodarcze} 12,20	m2	12,200	
		{0.06 pom. gospodarcze} 12,24	m2	12,240	
		{0.07 pom. gospodarcze} 12,24	m2	12,240	
				RAZEM	713,510
73 d.1.8.1	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.75 + poz.76 + poz.77	m2	665,440	
				RAZEM	665,440
74 d.1.8.1	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		poz.75 + poz.76 + poz.77	m2	665,440	
				RAZEM	665,440

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d.1.8.1	KNR 2-02 1113-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych	m2		
		{2.02 gabinet psychologa} 12,63	m2	12,630	
		{2.08 sala terapeutyeczna} 25,90	m2	25,900	
		{3.07 sypialnia 3 os.} 12,54	m2	12,540	
		{3.12 sypialnia 3 os.} 12,81	m2	12,810	
		{4.06 sypialnia 3 os.} 12,54	m2	12,540	
		{4.07 sypialnia 3 os.} 12,54	m2	12,540	
		{4.12 sypialnia 3 os.} 12,81	m2	12,810	
				RAZEM	101,770
76 d.1.8.1	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - DESKA BARLINECKA (AC5	m2		
		{2.03 sala sportowo rekreacyjna} 39,16	m2	39,160	
		{2.04 gabinet dyrektora} 19,07	m2	19,070	
		{2.05 sekretariat księgowość} 19,54	m2	19,540	
		{3.03 aneks kuchenny jadalnia} 26,26	m2	26,260	
		{3.04 kąpiel wypoczynkowy} 26,08	m2	26,080	
		{3.08 pokój dzienny 3 os.} 9,70	m2	9,700	
		{3.11 pokój dzienny 3 os.} 9,70	m2	9,700	
		{3.14 pokój wychowawców} 20,52	m2	20,520	
		{4.02 pokój dzienny+sypialnia 2 os.} 19,39	m2	19,390	
		{4.05 pokój dzienny 3 os.} 9,70	m2	9,700	
		{4.08 pokój dzienny 3 os.} 9,70	m2	9,700	
		{4.11 pokój dzienny 3 os.} 9,70	m2	9,700	
		{4.14 pokój obsługi} 20,48	m2	20,480	
				RAZEM	239,000
77 d.1.8.1	KNR 0-12II 1118-08 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą powierzchnia do 10.0 m2. Układanie w "karo".	m2		
		{1.01 klatka schodowa} 25,85 - 11	m2	14,850	
		{1.03 pom. porządkowe sprzątaczek} 11,41	m2	11,410	
		{2.01 w.c. ogólnodostępny} 3,61	m2	3,610	
		{2.06 w.c. administracji} 6,25	m2	6,250	
		{2.07 zaplecze socjalne} 5,90	m2	5,900	
		{2.09 komunikacja} 36,17	m2	36,170	
		{2.10 klatka schodowa kl-1} 23,80 - 11	m2	12,800	
		{2.11 klatka schodowa kl-2} 25,85 - 11	m2	14,850	
		{2.13 pom.gospodarcze} 4,05	m2	4,050	
		{2.14 pom.gospodarcze} 5,93	m2	5,930	
		{3.01 w.c. ogólnodostępne} 3,56	m2	3,560	
		{3.02 szatnia dzieci} 4,03	m2	4,030	
		{3.05 pom. porządkowe} 5,93	m2	5,930	
		{3.06 archiwum} 12,49	m2	12,490	
		{3.09 łazienka/w.c.} 2,62	m2	2,620	
		{3.10 łazienka/w.c.} 2,62	m2	2,620	
		{3.13 łazienka/w.c.} 4,73	m2	4,730	
		{3.15 komunikacja} 48,75	m2	48,750	
		{3.16 klatka schodowa kl-1} 23,80 - 11	m2	12,800	
		{3.17 klatka schodowa kl-2} 25,85 - 11	m2	14,850	
		{4.01 szatnia dzieci} 12,15	m2	12,150	
		{4.03 łazienka/w.c.} 5,92	m2	5,920	
		{4.04 łazienka/w.c.} 2,62	m2	2,620	
		{4.09 łazienka/w.c.} 2,62	m2	2,620	
		{4.10 łazienka/w.c.} 2,62	m2	2,620	
		{4.13 łazienka/w.c.} 4,91	m2	4,910	
		{4.15 komunikacja} 32,05	m2	32,050	
		{4.16 klatka schodowa kl-1} 23,80 - 11	m2	12,800	
		{4.17 klatka schodowa kl-2} 25,85 - 11	m2	14,850	
		{4.19 pom.gospodarcze} 5,93	m2	5,930	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	324,670
78 d.1.8.1	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m2		
		poz.80	m2	80,570	
				RAZEM	80,570
79 d.1.8.1	KNR 0-12II 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.80	m2	80,570	
				RAZEM	80,570
80 d.1.8.1	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		{1.01 klatka schodowa} 25,85 - 14,66	m2	11,190	
		{2.10 klatka schodowa kl-1} 19,19 - 7,50	m2	11,690	
		{2.11 klatka schodowa kl-2} 25,85 - 14,66	m2	11,190	
		{3.16 klatka schodowa kl-1} 19,43 - 7,50	m2	11,930	
		{3.17 klatka schodowa kl-2} 25,91 - 14,66	m2	11,250	
		{4.16 klatka schodowa kl-1} 19,63 - 7,50	m2	12,130	
		{4.17 klatka schodowa kl-2} 25,85 - 14,66	m2	11,190	
				RAZEM	80,570
1.8.2		Podłoża i posadzki - część dobudowana			
81 d.1.8.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.89	m2	34,740	
				RAZEM	34,740
82 d.1.8.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
		poz.89 * 0,90	m3	31,266	
				RAZEM	31,266
83 d.1.8.2	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.89	m2	34,740	
				RAZEM	34,740
84 d.1.8.2	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. - beton C16/20	m3		
		poz.89 * 0,15	m3	5,211	
				RAZEM	5,211
85 d.1.8.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.89	m2	34,740	
				RAZEM	34,740
86 d.1.8.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa XPS 70 gr 10cm	m2		
		poz.89	m2	34,740	
				RAZEM	34,740
87 d.1.8.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.89	m2	34,740	
				RAZEM	34,740
88 d.1.8.2	KNR 2-02 1101-02 z.sz. 5.4. 9913 analogia	Podkłady betonowe na stropie Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. - posadzka ze zbrojeniem rozproszonym	m3		
		poz.89 * 0,08	m3	2,779	
				RAZEM	2,779
89 d.1.8.2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		{0.01 klatka schodowa} 25,85	m2	25,850	
		{0.02 szyb windy} 3,06	m2	3,060	
		{0.03 korytarz} 5,83	m2	5,830	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34,740
90 d.1.8.2	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.89	m2	34,740	
		-{0.02 szyb windy} 3,06	m2	-3,060	
				RAZEM	31,680
1.8.3		Tynki, okładziny i malowanie			
91 d.1.8.3	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.93	m2	249,700	
				RAZEM	249,700
92 d.1.8.3	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.93	m2	249,700	
				RAZEM	249,700
93 d.1.8.3	KNR 0-12II 0829-06 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory.	m2		
		{1.04 w.c. sprzątaczek} 1,67 + 0,99 + 1,67 + 0,07 + 1,67 + 1,01 + 1,66 + 2,05		10,790	
		{2.01 w.c. ogólnodostępny} 0,64 + 0,44 + 1,03 + 1,41 + 1,67 + 0,07 + 1,67 + 1,01 + 1,67 + 2,07		11,680	
		{2.06 w.c. administracji} 2,73 + 0,76 + 0,15 + 1,56 + 2,88 + 1,1 + 1,4 + 1,1 + 0,12 + 1,22 + 1,52 + 1,1		15,640	
		{2.13 pom.gospodarcze} 1,63 + 2,51 + 1,63 + 2,5		8,270	
		{3.01 w.c. ogólnodostępne} 0,25 + 0,13 + 1,03 + 1 + 1,67 + 0,07 + 1,67 + 1,41 + 1,03 + 0,42 + 0,64 + 1,27 + 0,39 + 0,67		11,650	
		{3.03 aneks kuchenny jadalnia} 5,84		5,840	
		{3.09 łazienka/w.c.} 1,5 + 1,8 + 1,4 + 0,8 + 0,1 + 1		6,600	
		{3.10 łazienka/w.c.} 1,5 + 1 + 0,1 + 0,8 + 1,4 + 1,8		6,600	
		{3.13 łazienka/w.c.} 2,73 + 1,8 + 2,73 + 1,8		9,060	
		{4.03 łazienka/w.c.} 2,63 + 0,8 + 0,1 + 1,4 + 2,73 + 2,2		9,860	
		{4.04 łazienka/w.c.} 1,5 + 1,8 + 1,4 + 0,8 + 0,1 + 1		6,600	
		{4.09 łazienka/w.c.} 1,5 + 1,8 + 1,4 + 0,8 + 0,1 + 1		6,600	
		{4.10 łazienka/w.c.} 1,5 + 1 + 0,1 + 0,8 + 1,4 + 1,8		6,600	
		{4.13 łazienka/w.c.} 2,73 + 1,8 + 2,73 + 1,8		9,060	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				124,850	
		poz. A * 2,0	m2	249,700	
				RAZEM	249,700
94 d.1.8.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.99 * 0,30	m2	750,400	
				RAZEM	750,400
95 d.1.8.3	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.100 * 0,30	m2	244,479	
				RAZEM	244,479
96 d.1.8.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		poz.99 * 0,50	m2	1 250,667	
				RAZEM	1 250,667
97 d.1.8.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		poz.100 * 0,50	m2	407,465	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	407,465
98 d.1.8.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.99 + poz.100	m2	3 316,264	
				RAZEM	3 316,264
99 d.1.8.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		{0.01 klatka schodowa} 2,73 + 9,43 + 2,75 + 9,43		24,340	
		{0.02 szyb windy} 1,7 + 1,8 + 1,7 + 1,67		6,870	
		{0.03 korytarz} 2,7 + 2,16 + 2,7 + 2,16		9,720	
		{0.04 pom. gospodarcze} 2,69 + 3,73 + 0,27 + 0,56 + 2,43 + 4,29		13,970	
		{0.05 pom. gospodarcze} 2,88 + 4,29 + 2,62 + 0,56 + 0,27 + 3,73		14,350	
		{0.06 pom. gospodarcze} 2,88 + 3,73 + 0,29 + 0,56 + 2,61 + 4,29		14,360	
		{0.07 pom. gospodarcze} 2,88 + 4,29 + 2,62 + 0,56 + 0,27 + 3,73		14,350	
		{1.01 klatka schodowa} 2,75 + 9,43 + 2,73 + 9,43		24,340	
		{1.02 szyb windowy} 1,7 + 1,8 + 1,7 + 1,8		7,000	
		{1.03 pom. porządkowe sprzątaczek} 2,75 + 3,68 + 1,63 + 2,17 + 1,13 + 1,5		12,860	
		{1.04 w.c. sprzątaczek} 1,67 + 0,99 + 1,67 + 0,07 + 1,67 + 1,01 + 1,66 + 2,05		10,790	
		{2.01 w.c. ogólnodostępny} 0,64 + 0,44 + 1,03 + 1,41 + 1,67 + 0,07 + 1,67 + 1,01 + 1,67 + 2,07		11,680	
		{2.02 gabinet psychologa} 2,69 + 0,76 + 0,15 + 3,73 + 2,84 + 4,49		14,660	
		{2.03 sala sportowo rekreacyjna} 3,73 + 8,82 + 4,49 + 2,67 + 0,76 + 0,43 + 0,76 + 5,57 + 0,71 + 0,38		28,320	
		{2.04 gabinet dyrektora} 1,23 + 0,76 + 0,43 + 0,76 + 2,67 + 4,49 + 4,32 + 4,51		19,170	
		{2.05 sekretariat księgowość} 4,35 + 4,5 + 4,23 + 0,76 + 0,15 + 3,73		17,720	
		{2.06 w.c. administracji} 2,73 + 0,76 + 0,15 + 1,56 + 2,88 + 1,1 + 1,4 + 1,1 + 0,12 + 1,22 + 1,52 + 1,1		15,640	
		{2.07 zaplecze socjalne} 2,88 + 2,05 + 2,88 + 2,05		9,860	
		{2.08 sala terapeutytyczna} 5,84 + 4,49 + 2,73 + 0,76 + 0,43 + 0,76 + 2,69 + 4,49		22,190	
		{2.09 komunikacja} 2,75 + 1,09 + 0,61 + 1,12 + 13,34 + 2,16 + 14,84 + 2,16 + 0,5 + 1,12 + 1,15 + 1,09		41,930	
		{2.10 klatka schodowa kl-1} 2,82 + 6,89 + 2,75 + 6,89		19,350	
		{2.11 klatka schodowa kl-2} 2,75 + 9,43 + 2,73 + 9,43		24,340	
		{2.13 pom.gospodarcze} 1,63 + 2,51 + 1,63 + 2,5		8,270	
		{3.01 w.c. ogólnodostępne} 0,25 + 0,13 + 1,03 + 1 + 1,67 + 0,07 + 1,67 + 1,41 + 1,03 + 0,42 + 0,64 + 1,27 + 0,39 + 0,67		11,650	
		{3.02 szatnia dzieci} 1,63 + 2,48 + 1,63 + 2,48		8,220	
		{3.03 aneks kuchenny jadalnia} 5,84 + 4,49 + 2,69 + 0,76 + 0,43 + 0,76 + 2,68		17,650	
		{3.04 kąpiel wypoczynkowy} 2,73 + 0,76 + 0,43 + 0,76 + 2,67 + 4,49 + 5,82		17,660	
		{3.05 pom. porządkowe} 2,78 + 2,79 + 0,13 + 0,6 + 0,13 + 1,1 + 2,78 + 4,49		14,800	
		{3.06 archiwum} 2,69 + 0,76 + 0,15 + 3,73 + 2,84 + 4,49		14,660	
		{3.07 sypialnia 3 os.} 2,67 + 4,49 + 2,82 + 3,73 + 0,15 + 0,76		14,620	
		{3.08 pokój dzienny 3 os.} 2,94 + 3,73 + 0,15 + 0,76 + 1,11 + 1,92 + 1,62 + 2,67		14,900	
		{3.09 łazienka/w.c.} 1,5 + 1,8 + 1,4 + 0,8 + 0,1 + 1		6,600	
		{3.10 łazienka/w.c.} 1,5 + 1 + 0,1 + 0,8 + 1,4 + 1,8		6,600	
		{3.11 sypialnia 3 os.} 2,88 + 2,57 + 1,62 + 1,92 + 1,06 + 0,05 + 0,76 + 0,15 + 3,73		14,740	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{3.12 sypialnia 3 os.} 2,88 + 3,73 + 0,15 + 0,76 + 2,73 + 4,49		14,740	
		{3.13 łazienka/w.c.} 2,73 + 1,8 + 2,73 + 1,8		9,060	
		{3.14 pokój wychowawców} 5,84 + 2,57 + 2,85 + 1,16 + 0,31 + 0,76 + 2,69 + 4,49		20,670	
		{3.15 komunikacja} 2,75 + 1,1 + 2,75 + 1,11 + 14,84 + 2,16 + 13,34 + 1,12 + 1 + 1,12 + 0,5 + 2,16		43,950	
		{3.16 klatka schodowa kl-1} 2,75 + 4,73 + 3 + 2,16 + 5,82 + 2,16 + 0,08 + 4,72		25,420	
		{3.17 klatka schodowa kl-2} 2,73 + 9,43 + 2,88 + 9,52		24,560	
		{4.01 szatnia dzieci} 2,75 + 3,68 + 2,75 + 1,61 + 0,64 + 1,07 + 0,44 + 0,67 + 0,25 + 0,13		13,990	
		{4.02 pokój dzienny+sypialnia 2 os.} 5,84 + 2,17 + 2,85 + 1,56 + 0,31 + 0,71 + 0,07 + 2,69 + 4,49		20,690	
		{4.03 łazienka/w.c.} 2,63 + 0,8 + 0,1 + 1,4 + 2,73 + 2,2		9,860	
		{4.04 łazienka/w.c.} 1,5 + 1,8 + 1,4 + 0,8 + 0,1 + 1		6,600	
		{4.05 pokój dzienny 3 os.} 2,88 + 3,73 + 0,15 + 0,76 + 1,11 + 1,92 + 1,62 + 2,57		14,740	
		{4.06 sypialnia 3 os.} 2,67 + 4,49 + 2,82 + 3,73 + 0,15 + 0,76		14,620	
		{4.07 sypialnia 3 os.} 2,82 + 4,49 + 2,67 + 0,76 + 0,15 + 3,73		14,620	
		{4.08 pokój dzienny 3 os.} 1,62 + 1,92 + 1,05 + 0,76 + 0,15 + 3,73 + 2,88 + 2,57		14,680	
		{4.09 łazienka/w.c.} 1,5 + 1,8 + 1,4 + 0,8 + 0,1 + 1		6,600	
		{4.10 łazienka/w.c.} 1,5 + 1 + 0,1 + 0,8 + 1,4 + 1,8		6,600	
		{4.11 pokój dzienny 3 os.} 2,88 + 2,57 + 1,62 + 1,92 + 1,11 + 0,76 + 0,15 + 3,73		14,740	
		{4.12 sypialnia 3 os.} 2,88 + 3,73 + 0,15 + 0,76 + 2,73 + 4,49		14,740	
		{4.13 łazienka/w.c.} 2,73 + 1,8 + 2,73 + 1,8		9,060	
		{4.14 pokój obsługi} 5,84 + 2,57 + 2,85 + 1,16 + 0,31 + 0,76 + 2,69 + 4,49		20,670	
		{4.15 komunikacja} 14,84 + 2,16 + 14,84 + 2,16		34,000	
		{4.16 klatka schodowa kl-1} 2,82 + 6,89 + 2,75 + 6,89		19,350	
		{4.17 klatka schodowa kl-2} 2,75 + 9,43 + 2,75 + 9,35		24,280	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz. A * 2,70	m2	926,420	
				2 501,334	
				RAZEM	2 501,334
100 d.1.8.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		{0.01 klatka schodowa} 26,79	m2	26,790	
		{0.02 szyb windy} 3,06	m2	3,060	
		{0.03 korytarz} 5,83	m2	5,830	
		{0.04 pom. gospodarcze} 11,39	m2	11,390	
		{0.05 pom. gospodarcze} 12,20	m2	12,200	
		{0.06 pom. gospodarcze} 12,24	m2	12,240	
		{0.07 pom. gospodarcze} 12,24	m2	12,240	
		{1.01 klatka schodowa} 26,63	m2	26,630	
		{1.02 szyb windowy} 3,06	m2	3,060	
		{1.03 pom. porządkowe sprzątaczek} 11,41	m2	11,410	
		{1.04 w.c. sprzątaczek} 3,30	m2	3,300	
		{2.01 w.c. ogólnodostępny} 3,61	m2	3,610	
		{2.02 gabinet psychologa} 12,63	m2	12,630	
		{2.03 sala sportowo rekreacyjna} 39,16	m2	39,160	
		{2.04 gabinet dyrektora} 19,07	m2	19,070	
		{2.05 sekretariat księgowość} 19,54	m2	19,540	
		{2.06 w.c. administracji} 6,25	m2	6,250	
		{2.07 zaplecze socjalne} 5,90	m2	5,900	
		{2.08 sala terapeutyeczna} 25,90	m2	25,900	
		{2.09 komunikacja} 36,17	m2	36,170	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{2.10 klatka schodowa kl-1} 19,19	m2	19,190	
		{2.11 klatka schodowa kl-2} 25,85	m2	25,850	
		{2.13 pom.gospodarcze} 4,05	m2	4,050	
		{3.01 w.c. ogólnodostępne} 3,56	m2	3,560	
		{3.02 szatnia dzieci} 4,03	m2	4,030	
		{3.03 aneks kuchenny jadalnia} 26,26	m2	26,260	
		{3.04 kącik wypoczynkowy} 26,08	m2	26,080	
		{3.05 pom. porządkowe} 12,48	m2	12,480	
		{3.06 archiwum} 12,49	m2	12,490	
		{3.07 sypialnia 3 os.} 12,54	m2	12,540	
		{3.08 pokój dzienny 3 os.} 9,70	m2	9,700	
		{3.09 łazienka/w.c.} 2,62	m2	2,620	
		{3.10 łazienka/w.c.} 2,62	m2	2,620	
		{3.11 sypialnia 3 os.} 9,70	m2	9,700	
		{3.12 sypialnia 3 os.} 12,81	m2	12,810	
		{3.13 łazienka/w.c.} 4,73	m2	4,730	
		{3.14 pokój wychowawców} 20,52	m2	20,520	
		{3.15 komunikacja} 48,75	m2	48,750	
		{3.16 klatka schodowa kl-1} 19,43	m2	19,430	
		{3.17 klatka schodowa kl-2} 25,91	m2	25,910	
		{4.01 szatnia dzieci} 12,15	m2	12,150	
		{4.02 pokój dzienny+sypialnia 2 os.} 19,39	m2	19,390	
		{4.03 łazienka/w.c.} 5,92	m2	5,920	
		{4.04 łazienka/w.c.} 2,62	m2	2,620	
		{4.05 pokój dzienny 3 os.} 9,70	m2	9,700	
		{4.06 sypialnia 3 os.} 12,54	m2	12,540	
		{4.07 sypialnia 3 os.} 12,54	m2	12,540	
		{4.08 pokój dzienny 3 os.} 9,70	m2	9,700	
		{4.09 łazienka/w.c.} 2,62	m2	2,620	
		{4.10 łazienka/w.c.} 2,62	m2	2,620	
		{4.11 pokój dzienny 3 os.} 9,70	m2	9,700	
		{4.12 sypialnia 3 os.} 12,81	m2	12,810	
		{4.13 łazienka/w.c.} 4,91	m2	4,910	
		{4.14 pokój obsługi} 20,48	m2	20,480	
		{4.15 komunikacja} 32,05	m2	32,050	
		{4.16 klatka schodowa kl-1} 19,63	m2	19,630	
		{4.17 klatka schodowa kl-2} 25,85	m2	25,850	
				RAZEM	814,930
101 d.1.8.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.103	m2	502,146	
				RAZEM	502,146
102 d.1.8.3	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		poz.104	m2	189,280	
				RAZEM	189,280
103 d.1.8.3	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		{0.01 klatka schodowa} 2,73 + 9,43 + 2,75 + 9,43		24,340	
		{1.01 klatka schodowa} 2,75 + 9,43 + 2,73 + 9,43		24,340	
		{2.10 klatka schodowa kl-1} 2,82 + 6,89 + 2,75 + 6,89		19,350	
		{2.11 klatka schodowa kl-2} 2,75 + 9,43 + 2,73 + 9,43		24,340	
		{3.16 klatka schodowa kl-1} 2,75 + 4,73 + 3 + 2,16 + 5,82 + 2,16 + 0,08 + 4,72		25,420	
		{3.17 klatka schodowa kl-2} 2,73 + 9,43 + 2,88 + 9,52		24,560	
		{4.16 klatka schodowa kl-1} 2,82 + 6,89 + 2,75 + 6,89		19,350	
		{4.17 klatka schodowa kl-2} 2,75 + 9,43 + 2,75 + 9,35		24,280	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				185,980	
		poz. A * 2,70	m2	502,146	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	502,146
104 d.1.8.3	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		{0.01 klatka schodowa} 26,79	m2	26,790	
		{1.01 klatka schodowa} 26,63	m2	26,630	
		{2.10 klatka schodowa kl-1} 19,19	m2	19,190	
		{2.11 klatka schodowa kl-2} 25,85	m2	25,850	
		{3.16 klatka schodowa kl-1} 19,43	m2	19,430	
		{3.17 klatka schodowa kl-2} 25,91	m2	25,910	
		{4.16 klatka schodowa kl-1} 19,63	m2	19,630	
		{4.17 klatka schodowa kl-2} 25,85	m2	25,850	
				RAZEM	189,280
105 d.1.8.3	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2		
		{2.01 w.c. ogólnodostępny} 3,61	m2	3,610	
		{2.06 w.c. administracji} 6,25	m2	6,250	
		{2.09 komunikacja} 36,17	m2	36,170	
		{3.01 w.c. ogólnodostępne} 3,56	m2	3,560	
		{3.09 łazienka/w.c.} 2,62	m2	2,620	
		{3.10 łazienka/w.c.} 2,62	m2	2,620	
		{3.13 łazienka/w.c.} 4,73	m2	4,730	
		{3.15 komunikacja} 48,75	m2	48,750	
		{4.03 łazienka/w.c.} 5,92	m2	5,920	
		{4.04 łazienka/w.c.} 2,62	m2	2,620	
		{4.09 łazienka/w.c.} 2,62	m2	2,620	
		{4.10 łazienka/w.c.} 2,62	m2	2,620	
		{4.13 łazienka/w.c.} 4,91	m2	4,910	
		{4.15 komunikacja} 32,05	m2	32,050	
				RAZEM	159,050
1.8.4		Roboty ślusarskie			
106 d.1.8.4	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
		25,5	m	25,500	
				RAZEM	25,500
1.9		Elewacje			
107 d.1.9	ZKNR C-1 0101-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		{O1} 9 * 1,60 * 1,60	m2	23,040	
		{O2} 3 * 1,60 * 1,30	m2	6,240	
		{O3} 8 * 0,70 * 0,60	m2	3,360	
		{ON1} 1 * 1,60 * 1,60	m2	2,560	
		{Dz1} 1 * 1,61 * 2,45	m2	3,945	
		{Br1} 1 * 2,11 * 2,26	m2	4,769	
				RAZEM	43,914
108 d.1.9	ZKNR C-1 0104-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Montaż listew cokołowych do podłoża z gazobetonu	m		
		(3,64 + 12,51 + 6,64) - 1,61 - 2,11	m	19,070	
				RAZEM	19,070
109 d.1.9	ZKNR C-1 0102-04	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych XPS o grubości 12 cm na ścianach	m2		
		(3,64 + 12,51 + 6,64) * 1,50	m2	34,185	
				RAZEM	34,185
110 d.1.9	ZKNR C-1 0103-07	Zatapianie jednej wartswy siatki na ścianach i słupach.	m2		
		poz.109	m2	34,185	
				RAZEM	34,185
111 d.1.9	ZKNR C-1 0113-03 0113-01 0113-02	Wykonanie ręczne cienkowarstwey wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu (z 2-warstwowym zagruntowaniem) na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(3,64 + 12,51 + 6,64) * 0,40$	m2	9,116	
				RAZEM	9,116
112 d.1.9	ZKNR C-1 0102-05	Przyklejenie płyt styropianowych EPS-70-040 o grubości 16 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej	m2		
		$(3,64 + 12,51 + 6,64) * 16,54$	m2	376,947	
				RAZEM	376,947
113 d.1.9	ZKNR C-1 0103-07	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach.	m2		
		poz.112	m2	376,947	
				RAZEM	376,947
114 d.1.9	ZKNR C-1 0104-05	Ochrona narożników wypukłych prostych.	m		
		4 * 16,50	m	66,000	
				RAZEM	66,000
115 d.1.9	ZKNR C-1 0103-01	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z gazobetonu	m2		
		poz.112	m2	376,947	
				RAZEM	376,947
116 d.1.9	ZKNR C-1 0109-03 0109-01 0109-02 analogia	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 na gotowym podłożu (z 2-warstwowym zagruntowaniem) na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2		
		poz.112	m2	376,947	
				RAZEM	376,947
117 d.1.9	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej	m2		
		$(3,64 + 12,51 + 6,64) * 0,4$	m2	9,116	
				RAZEM	9,116
118 d.1.9	KNR 2-02 0511-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm	m		
		16,50	m	16,500	
				RAZEM	16,500
2		Dostawa i montaż dźwigu osobowego			
119 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dźwigu osobowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
120 d.3.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2		
		390	m2	390,000	
				RAZEM	390,000
121 d.3.1	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2		
		390	m2	390,000	
				RAZEM	390,000
122 d.3.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		390 * 0,15	m3	58,500	
				RAZEM	58,500
3.2		Drogi ścieżki			
123 d.3.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		poz.128	m2	668,870	
				RAZEM	668,870

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
124 d.3.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pospółka	m2		
		poz.128	m2	668,870	
				RAZEM	668,870
125 d.3.2	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - pospółka Krotność = -10	m2		
		poz.128	m2	668,870	
				RAZEM	668,870
126 d.3.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.128	m2	668,870	
				RAZEM	668,870
127 d.3.2	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.128	m2	668,870	
				RAZEM	668,870
128 d.3.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		387,26 + 281,61	m2	668,870	
				RAZEM	668,870
129 d.3.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		poz.130	m	255,000	
				RAZEM	255,000
130 d.3.2	KNR 2-31 0407-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		170 + 85	m	255,000	
				RAZEM	255,000
131 d.3.2	KNR 4-01 0108-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II	m3		
		poz.128 * 0,30	m3	200,661	
				RAZEM	200,661
3.3	Tereny zielone				
132 d.3.3	KNR 2-01 0103-07 analogia	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
133 d.3.3	KNR 2-01 0101-03 analogia	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
134 d.3.3	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m3		
		1433 * 0,15	m3	214,950	
				RAZEM	214,950
135 d.3.3	KNR 4-01 0108-01 0108-04 analogia	Dowóz ziemi urodzajnej	m3		
		1433 * 0,5 * 0,05	m3	35,825	
				RAZEM	35,825
136 d.3.3	KNR 2-21 0218-02 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		25	m3	25,000	
				RAZEM	25,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137 d.3.3	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
		398,90 + 1034,87	m2	1 433,770	
				RAZEM	1 433,770
138 d.3.3	KNR 2-21 0702-06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m2		
		398,90 + 1034,87	m2	1 433,770	
				RAZEM	1 433,770
139 d.3.3	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
140 d.3.3	KNR 2-21 0301-10 analogia	Sadzenie drzew	szt.		
		68	szt.	68,000	
				RAZEM	68,000
3.4		Elementy małej architektury			
3.4.1		Pojemniki na odpadki			
141 d.3.4.1	KNR 2-01 0302-02 0214-04	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (kat. gruntu III)	m3		
		poz.146 * 0,175 * 0,175 * 3,14 * 1,0	m3	0,385	
				RAZEM	0,385
142 d.3.4.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		poz.146 * 0,175 * 0,175 * 3,14 * 0,20	m3	0,077	
				RAZEM	0,077
143 d.3.4.1	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		poz.146 * 36 * 0,27 * 0,222 / 1000	t	0,009	
				RAZEM	0,009
144 d.3.4.1	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		poz.146 * 4 * 0,7 * 0,888 / 1000	t	0,010	
				RAZEM	0,010
145 d.3.4.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu B-20	m3		
		poz.146 * 0,175 * 0,175 * 3,14 * 0,8	m3	0,308	
				RAZEM	0,308
146 d.3.4.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na odpadki zgodnego z projektem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3.4.2		Ławki parkowe			
147 d.3.4.2	KNR 2-01 0302-02 0214-04	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (kat. gruntu III)	m3		
		poz.152 * 0,175 * 0,175 * 3,14 * 1,0 * 2	m3	1,154	
				RAZEM	1,154
148 d.3.4.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		poz.152 * 0,175 * 0,175 * 3,14 * 0,20 * 2	m3	0,231	
				RAZEM	0,231
149 d.3.4.2	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		poz.152 * 36 * 0,27 * 0,222 / 1000 * 2	t	0,026	
				RAZEM	0,026
150 d.3.4.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		poz.152 * 4 * 0,7 * 0,888 / 1000 * 2	t	0,030	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,030
151 d.3.4.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu B-20	m3		
		poz.152 * 0,175 * 0,175 * 3,14 * 0,8 * 2	m3	0,923	
				RAZEM	0,923
152 d.3.4.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem zgodnej z projektem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3.4.3		Dostawa i montaż stołu do tenisa			
153 d.3.4.3	kalk. własna	Dostawa i montaż stołu do tenisa	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3.4.4		Altana			
154 d.3.4.4	analiza indywidualna	Altana drewniana wg projektu wraz z 3 stołami drewnianymi i 6 ławkami drewnianymi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.3.4.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż grilla betonowego zgodnego z projektem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.5		Przebudowa ogrodzenia			
156 d.3.5	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie ogrodzenia w terenie równinnym	km		
		poz.158 / 1000	km	0,087	
				RAZEM	0,087
157 d.3.5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		poz.158 / 2 * 0,4 * 0,4 * 1,0	m3	6,920	
				RAZEM	6,920
158 d.3.5	KNR 2-02 1802-04 analogia	Ogrodzenie systemowe (np Nylofor 3D firmy Betafence) wysokości 1,8m	m		
		86,5	m	86,500	
				RAZEM	86,500
159 d.3.5	KNR 2-02 1808-03 analogia	Furtki (np Egida 3D 1200x1730, wypełnienie panelem Nylofor 3D)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
160 d.3.5	kalk. własna	Wyrównanie terenu przyległego do linii ogrodzenia	mb		
		86,5 * 2	mb	173,000	
				RAZEM	173,000
4		WYPOSAŻENIE RUCHOME			
161 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - pralka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
162 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - suszarka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
163 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - zmywarko - wyparzarka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
164 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - lodówka 2XL	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
165 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - płyta indukcyjna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
166 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - piekarnik	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
167 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - telewizor	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
168 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - wieża audio	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
169 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - zestawy komputerowe	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
170 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - urządzenie wielofunkcyjne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
171 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - niszczarka do papieru	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
172 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - centrala telefoniczna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
173 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - aparat telefoniczny z faksem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
174 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - aparat telefoniczny przewodowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
175 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - aparat telefoniczny bezprzewodowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
176 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - łóżko z materacem	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
177 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - szafka nocna	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
178 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - biurko do pokoi dzieci	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
179 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - krzesła do pokoi dzieci	szt.		

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
180 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - szafka typu komoda	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
181 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - kanapa/sofa	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
182 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - stół do jadalni	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
183 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - krzesła do jadalni	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
184 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - szafy zabudowa z drzwiami przesuwными	mb		
		40	mb	40,000	
				RAZEM	40,000
185 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - szafka RTV	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
186 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - biurko do sekretariat/ księgowość /model L i P/	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
187 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - zabudowa na 5 stanowisk komputerowych (sala terapeutyczno-komputerowa)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
188 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - krzesło obrotowe	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
189 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - zestaw wypoczynkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
190 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - zabudowa aneksu kuchennego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
191 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - zestaw ogrodowy/tarasowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
192 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - parasol ogrodowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
193 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - hamak ze stelażem drewnianym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
194 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - leżak ogrodowy	szt.		
		4	szt.	4,000	

Przedmiar robót

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz.</i>	<i>Razem</i>
				RAZEM	4,000
195 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - huśtawka ogrodowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.4		Dostawa i montaż elementów wyposażenia - sejf typu kasetka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000