LEGENDA WENTYLACJA

- Instalacja nawiewna
- Instalacja wywiewna
- Instalacja czerpna
- Instalacja wyrzutowa
- 350 m3/h, 425 x 225 — Przepływ powietrza, wymiary kratki/ nawiewnika[mm]
- 1100, 400 — Wymiary kanału wentylacyjnego prostokątnego [mm]
- ø 250 — Wymiary kanału wentylacyjnego kołowego [mm]
- SK 3.82 m — Rzędna prowadzenia wentylacji mierzona od poziomu ±0,00 do spodu kanału
- Klapa p.poż. prostokątna
- Klapa p.poż. okrągła
- Przepustnica regulacyjna okrągła/ prostokątna
- Przewody instalacji freonowej
- ø6,35/ø12,7CU — Średnica przewodu cieczowego/ gazowego
- Jednostka wewnętrzna klimatyzacji, kasetonowa
- Jednostka wewnętrzna klimatyzacji, kanałowa
- Plan klimatyzacji freonowej Nr planu
- Kpo–klapa ppoż NO – Normalnie otwarta NAKO – nr klapy

E.204	wc
N	225 m3/h
W	225 m3/h

Nr pom/Nazwa pomieszczenia
Ilość powietrza went./Układ

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego zostały wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, mają klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) lub są wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.
W projektowanym budynku klapy odcinające są uruchamiane przez system sygnalizacji pożarowej, niezależnie od zastosowania wyzwalacza termicznego.

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń.
2. Na kanałach należy zamontować klapy rewizyjne do czyszczenia kanałów.
   - przepustnice – z dwóch stron
   - tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym – z dwóch stron
   - nagrzewnice – z dwóch stron
   - wentylatory kanałowe – z dwóch stron
3. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
4. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (instalacje, elektryka itd). Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
5. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
6. Wszystkie wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie ze stanem istniejącym, o wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika, prace montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.

Projekt
Projekt wykonawczy remontu konserwatorskiego oraz przebudowa budynku Akademii Zamojskiej wpisanego do rejestru zabytków w zakresie:
zmiany zagospodarowania dziedzińca, wyburzenia otworu drzwiowego na parterze, zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń na poddaszu oraz zmiany układu okien dachowych i otworów technicznych na dachu od strony dziedzińca

Etap
III

Adres
dz. ew. nr 16/6
ul.Akademicka 8,
Zamość

Inwestor
MIASTO ZAMOŚĆ
Rynek Wielki 13
22–400 Zamość

Branżowe Biuro Projektowe
GORYCKI & SZNYTERMAN

HEADFIRST TECHNOLOGIES

Gorycki & Sznyterman Sp. z o. o.
ul. Chałubińskiego 53, 30 – 698 Kraków
tel. 012 259 13 00, fax 012 259 13 02
www.fpgs.pl

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o.o.
31 – 115 Kraków, Plac Szczepańska 5B tel. (12) 422 24 61, fax. (12) 422 24 63, www.pkz-arkona.pl

New Amsterdam
31 – 533 Kraków, ul. Fabryczna 20a,
tel. (12)350 46 28, e-mail: office@newamsterdam.pl, www.newamsterdam.pl

Kierownik projektu
mgr inż. arch. Tadeusz Nowak
nr uprawnień
AW–76/84 Podpis

Branża sanitarna - Projektant
mgr inż. Mateusz Mleko
nr uprawnień
SWK/0126/PBS/15 Podpis

Branża sanitarna - Projektant
mgr inż. Elżbieta Kordeusz
nr uprawnień
UAN–94/90, PSOZ–I/5291/94 Podpis

Branża sanitarna - Sprawdzający
mgr inż. Jakub Chlebsło
nr uprawnień
MAP/0301/PBS/15 Podpis

Nazwa rysunku
RZUT PODDASZA – SPECYFIKACJA KANAŁÓW

Data	Skala	Format
02.2019	1:100	1055x841

Faza Projektu
PROJEKT WYKONAWCZY

Nr Rysunku
ZAM–PW–WiK–04