
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Nazwa inwestycji	Aktualizacja dokumentacji technicznej rewitalizacji historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu wraz z nadzorem autorskim nad zaktualizowaną dokumentacją.
Adres Inwestycji	Adres: ul. Akademicka 8, 22-400 Zamość dz.nr 16/6 obręb 0001 Miasto Zamość
Inwestor	MIASTO ZAMOŚĆ
Adres inwestora	22-400 ZAMOŚĆ, RYNEK WIELKI 13
Branże	budowlana

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Wzmocnienie sklepień			
1 d.1	KNR 2-02 1106-07 + KNR 2-02 1106-02 + KNR 2-02 1106-03 analogia	Ułożenie siatki dwukierunkowej z włókna szklanego o oczku 25x25mm i zatopienie jej w zaprawie cementowej gr. 3÷4cm o wytrzymałości M15	m2		
		3326,90	m2	3 326,900	
				RAZEM	3 326,900
2		Studzienka ekspozycyjna w pom N.010			
2 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		2 * (3,11 + 0,91) * 0,6 * 0,10	m3	0,482	
				RAZEM	0,482
3 d.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3		
		2 * (3,11 + 0,91) * 0,6 * 0,30	m3	1,447	
				RAZEM	1,447
4 d.2	KNR 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m2		
		2 * (2,31 + 0,91) * 0,57	m2	3,671	
				RAZEM	3,671
5 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
		(167,7 + 3,46 + 1,77) / 1000	t	0,173	
				RAZEM	0,173
6 d.2	KNR 2-02 1217-03 analogia	Narożniki z kątownika L45x5	m		
		4 * 2,0 + 2 * 1,0	m	10,000	
				RAZEM	10,000
7 d.2	KNR 7 0801-03 analogia	Szklenie ram szybami zespolonymi o pow.do 3.0 m2 SZKŁO BEZPIECZNE KONSTRUKCYJNE 121212.44 (3x12mm, HARTOWANE ESG I LAMINOWANE, ANTYPOŚLIZGOWE) WYMIARY TAFLI SZKŁA 980x1980mm	m2		
		0,98 * 1,98	m2	1,940	
				RAZEM	1,940
3		Wnęki poniżej parapetów			
8 d.3	KNR 4-01 0330-05 + KNR 4-01 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości 30cm w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		57 * 1,5 * 0,85	m2	72,675	
				RAZEM	72,675
9 d.3	ZKNR C-1 0102-07 analogia	Przyklejenie płyt klimatycznych o grubości 5 cm na ścianach ceglanych	m2		
		poz.8	m2	72,675	
				RAZEM	72,675
10 d.3	ZKNR C-1 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2		
		poz.8	m2	72,675	
				RAZEM	72,675
11 d.3	ZKNR C-1 0105-01 analogia	Wykonanie ręczne wyprawy z tynku mineralnego	m2		
		poz.8	m2	72,675	
		57 * (2 * 0,85 + 1,5) * 0,25	m2	45,600	

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	118,275
12 d.3	analiza indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3		
		poz.8 * 0,30	m3	21,803	
				RAZEM	21,803
4		Wnęki w pom E.110			
13 d.4	KNR 4-01 0330-07 analogia	Wykucie wnęk o głębokości 116cm w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wsp R=5R	m2		
		4 * 0,7 * 3,20	m2	8,960	
				RAZEM	8,960
14 d.4	analiza indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3		
		4 * 0,7 * 3,20 * 1,16	m3	10,394	
				RAZEM	10,394
15 d.4	KNR 4-01 0619-05	Oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		5 * 2 * (0,7 + 3,20) * 1,16	m2	45,240	
				RAZEM	45,240
16 d.4	ZKNR C-1 0102-07 analogia	Przyklejenie płyt klimatycznych o grubości 5 cm na ścianach ceglanych	m2		
		5 * 0,7 * 3,20	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
17 d.4	ZKNR C-1 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m2		
		poz.16	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
18 d.4	ZKNR C-1 0105-01 analogia	Wykonanie ręczne wyprawy z tynku mineralnego	m2		
		poz. 16	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
19 d.4	KNNR 7 0802-02 analogia	Wykonanie przeszklenia ze szkła hartowanego o pow.do 1.0 m2	m2		
		5 * 0,7 * 0,9	m2	3,150	
				RAZEM	3,150