URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
Wydział Rozwoju i Inwestycji Miejskich
ul. Ormiańska 11, 22-400 Zamość

RIM.7013.62.5. 2026.AZ

Zamość, 10.11.2026r.

Pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji zamówienia pn. **„Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej".**

w imieniu FreeEco Sp. z o.o. przesyłam pytania dotyczące realizacji zamówienia.

1. Prosimy o sprostowanie dot. mocy znamionowej AC obu projektowanych falowników. Czy Zamawiający jest świadomy, że zgodnie z projektowanym rozwiązaniem mocy AC falowników, są one niedowymiarowane do wielkości mocy instalacji fotowoltaicznej wynikającej z sumy mocy pojedynczych modułów. Zamawiający wskazuje zbyt niską moc AC dla falownika sieciowego jak i hybrydowego. Prosimy o zmianę parametru:
Moc znamionowa AC - 10kW ±20% na - 15 kWp±20% (czyli moc max. DC jaką Zamawiający wskazał w projekcie).
Odp.1. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie falowników o mocy AC 15kW

2. Prosimy o wskazanie mocy przyłączeniowej obiektu.
Odp.2. Moc przyłączeniowa obiektu wynosi 40 kW

3. Czy Zamawiający posiada aktualną ekspertyzę dachu i czy jeżeli nie, wymaga aby wykonawca jej dokonał?
Odp.3. Inwestor nie posiada ekspertyzy dachu i nie będzie jej wymagał. Z oględzin dachu wynika, że konstrukcja dachu jest betonowa.

4. Prosiłabym jeszcze o informację dot. kąta pochylenia połaci dachu. Zgodnie z projektem widzę, że dach jest dwuspadowy kryty papą, jednak na wizualizacji streetview nachylenie jest niewidoczne. Jeżeli kąt nachylenia połaci wynosi mniej niż 6 stopni, instalacja na płasko (którą widzimy na projekcie) będzie bardzo mało wydajna, dodatkowo zimą śnieg nie będzie osuwał się dobrowolnie i może zalegać, znacznie obciążając połać. Jeżeli kat nachylania wynosi mniej niż 6 stopni prosimy o dopuszczenie konstrukcji montażowej zgrzewanej korygującej kąt nachylania dachu o 10 stopni na tzw. ekierkach.
Odp..4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu konstrukcji tzw. ekierek w przypadku kąta nachylenia dachu mniejszego niż 6 stopni.

Z-ca DYREKTORA
Wydziału Rozwoju i Inwestycji Miejskich
mgr Ewa Denkiewicz