

KOSZTORYS: PRACE RENOWACYJNE NA ELEWACJI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS: PRACE RENOWACYJNE NA ELEWACJI					
1					
1.1					
1					
d.1.1					
2					
d.1.1					
1.2					
3					
d.1.2					
4					
d.1.2					
5					
d.1.2					
1.3		Oczyszczenie płyt cokołu z piaskowca, wymiana zniszczonych płyt - ŚCIANY			
6	TZKNBK	Oczyszczenie okładziny, cokołów z piaskowca - ŚCIANY	m		
d.1.3	XVIm 0101-01				
	analogia				
		11,220	m	11,220	
				RAZEM	11,220
1.4		Oczyszczenie wszystkich płaszczyzn tynków z wtórnych warstw farby, usunięcie odspojonych partii tynków, wykonanie nowych tynków zgodnie z opisem szczegółowym, malowanie farbą silikonową - ŚCIANY			
7	KNR 4-01	Usunięcie tynku ze ścian (80%)	m2		
d.1.4	0702-03				
	analogia				
		(45,43 - 4,17 - 4,17 - 7,83) * 80%	m2	23,408	
				RAZEM	23,408
8	KNNR-W 3	Oczyszczenie ścierne murów - ściany	m2		
d.1.4	1201-01				
	analogia				
		(45,43 - 4,17 - 4,17 - 7,83) * 80%	m2	23,408	
				RAZEM	23,408
9	KNR 0-26	Pokrycie całej powierzchni preparatem krzemianowym służącym do wzmacniania murów ceglanych przed pokryciem zaprawami mineralnymi	m2		
d.1.4	0642-01				
	analogia				
		(45,43 - 4,17 - 4,17 - 7,83) * 80%	m2	23,408	
				RAZEM	23,408
10	KNR 4-01	Usunięcie zaprawy spoinowej - bruzda spoinowa - przygotowanie istniejących pęknięć oraz zarysowań	m		
d.1.4	0702-01				
	analogia				
		(45,43 - 4,17 - 4,17 - 7,83) * 20%	m	5,852	
				RAZEM	5,852
11	KNNR-W 3	Poszerzenie wszystkich pęknięć	m		
d.1.4	1201-04				
	analogia				

KOSZTORYS: PRACE RENOWACYJNE NA ELEWACJI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(45,43 - 4,17 - 4,17 - 7,83) * 20%	m	5,852	
				RAZEM	5,852
12 d.1.4	KNR 19-01 0829-02 analogia	Oczyszczenie spoin oraz zwilżenie	m		
		(45,43 - 4,17 - 4,17 - 7,83) * 20%	m	5,852	
				RAZEM	5,852
13 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Krawędź pęknięcia zagruntować	m		
		(45,43 - 4,17 - 4,17 - 7,83) * 20%	m	5,852	
				RAZEM	5,852
14 d.1.4	KNNR-W 3 0609-02 analogia	Wprowadzenie pierwszej warstwy zaprawy	m		
		(45,43 - 4,17 - 4,17 - 7,83) * 20%	m	5,852	
				RAZEM	5,852
15 d.1.4	KNR 13-12 0404-05 analogia	Wstawienie kotew spiralnych	m		
		(45,43 - 4,17 - 4,17 - 7,83) * 20%	m	5,852	
				RAZEM	5,852
16 d.1.4	KNNR-W 3 0609-02 analogia	Wprowadzenie drugiej warstwy zaprawy	m		
		(45,43 - 4,17 - 4,17 - 7,83) * 20%	m	5,852	
				RAZEM	5,852
17 d.1.4	KNR 0-26 0642-01 analogia	Uzupełnienie ubytków zaprawą	m		
		(45,43 - 4,17 - 4,17 - 7,83) * 20%	m	5,852	
				RAZEM	5,852
18 d.1.4	KNR 19-01 0827-02 analogia	Nowe spoinowanie zaprawą	m		
		(45,43 - 4,17 - 4,17 - 7,83) * 20%	m	5,852	
				RAZEM	5,852
19 d.1.4	KNR 0-26 0642-01 analogia	Pokrycie całej powierzchni ścian nowym tynkiem renowacyjnym o podwyższonej odporności mechanicznej i na sole	m2		
		(45,43 - 4,17 - 4,17 - 7,83)	m2	29,260	
				RAZEM	29,260
20 d.1.4	KNR 0-26 0642-01 kalk. własna	Obrzutka ścian gładzią mineralną w kolorze starej bieli lub zabarwioną w masie	m2		
		(45,43 - 4,17 - 4,17 - 7,83)	m2	29,260	
				RAZEM	29,260
21 d.1.4	KNR 19-01 1302-07 analogia	Malowanie farbą np. wzmocnioną żywicą silikonową - ściany Krotność = 2	m2		
		(45,43 - 4,17 - 4,17 - 7,83)	m2	29,260	
				RAZEM	29,260
1.5		Numer kamienicy do odtworzenia			
22 d.1.5	kalk. własna	Numer kamienicy do odtworzenia - zgodnie z dokumentacją projektową	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.5	kalk. własna	Wykonanie krutek nadokiennych oraz nad cokołowych z żeliwa.	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS: PRACE RENOWACYJNE NA ELEWACJI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.5	kalk. własna	Demontaż alarmu	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Oczyszczenie wszystkich płaszczyzn tynków z wtórnych warstw farby, usunięcie odspojonych partii tynków, wykonanie nowych tynków zgodnie z opisem szczegółowym, malowanie farbą silikatową - SKLEPIENIA			
25 d.1.6	KNR 4-01 0702-03 analogia	Usunięcie tynku ze sklepień (80%)	m2		
		(18,05 * 2,44) * 80%	m2	35,234	
				RAZEM	35,234
26 d.1.6	KNNR-W 3 1201-01 analogia	Oczyszczenie ścierne - sklepienia	m2		
		(18,05 * 2,44) * 80%	m2	35,234	
				RAZEM	35,234
27 d.1.6	KNR 0-26 0642-01 analogia	Pokrycie całej powierzchni preparatem krzemianowym służącym do wzmacniania murów ceglanych przed pokryciem zaprawami mineralnymi	m2		
		(18,05 * 2,44) * 80%	m2	35,234	
				RAZEM	35,234
28 d.1.6	KNR 4-01 0702-01 analogia	Usunięcie zaprawy spoinowej - bruzda spoinowa - przygotowanie istniejących pęknięć oraz zarysowań	m		
		(18,05 * 2,44) * 20%	m	8,808	
				RAZEM	8,808
29 d.1.6	KNNR-W 3 1201-04 analogia	Poszerzenie wszystkich pęknięć	m		
		(18,05 * 2,44) * 20%	m	8,808	
				RAZEM	8,808
30 d.1.6	KNR 19-01 0829-02 analogia	Oczyszczenie spoin oraz zwilżenie	m		
		(18,05 * 2,44) * 20%	m	8,808	
				RAZEM	8,808
31 d.1.6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Krawędź pęknięcia zagruntować	m		
		(18,05 * 2,44) * 20%	m	8,808	
				RAZEM	8,808
32 d.1.6	KNNR-W 3 0609-02 analogia	Wprowadzenie pierwszej warstwy zaprawy	m		
		(18,05 * 2,44) * 20%	m	8,808	
				RAZEM	8,808
33 d.1.6	KNR 13-12 0404-05 analogia	Wstawienie kotew spiralnych	m		
		(18,05 * 2,44) * 20%	m	8,808	
				RAZEM	8,808
34 d.1.6	KNNR-W 3 0609-02 analogia	Wprowadzenie drugiej warstwy zaprawy	m		
		(18,05 * 2,44) * 20%	m	8,808	
				RAZEM	8,808
35 d.1.6	KNR 0-26 0642-01 analogia	Uzupełnienie ubytków zaprawą	m		
		(18,05 * 2,44) * 20%	m	8,808	
				RAZEM	8,808

KOSZTORYS: PRACE RENOWACYJNE NA ELEWACJI

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.6	KNR 19-01 0827-02 analogia	Nowe spoinowanie zaprawą	m		
		(18,05 * 2,44) * 20%	m	8,808	
				RAZEM	8,808
37 d.1.6	KNR 0-26 0642-01 analogia	Pokrycie całej powierzchni sklepień nowym tynkiem renowacyjnym o podwyższonej odporności mechanicznej i na sole	m2		
		18,05 * 2,44	m2	44,042	
				RAZEM	44,042
38 d.1.6	KNR 0-26 0642-01 kalk. własna	Obrzutka ścian gładzią mineralną w kolorze starej bieli lub zabarwioną w masie	m2		
		18,05 * 2,44	m2	44,042	
				RAZEM	44,042
39 d.1.6	KNR 19-01 1302-07 analogia	Malowanie farbą np. wzmocnioną żywicą silikonową wraz z hydrofobizacją - sklepienia Krotność = 2	m2		
		18,05 * 2,44	m2	44,042	
				RAZEM	44,042
1.7		Prace porządkowe			
40 d.1.7	KNR 19-01 1314-03 analogia	Mycie okien zespolonych po robotach Krotność = 4	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1.7	KNR 19-01 1314-02 analogia	Mycie drzwi innych niż balkonowe zespolone po robotach Krotność = 4	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		Wymiana kratki wentylacyjnej			
42 d.1.8	kalk. własna	Wymiana kratki wentylacyjnej - Projektowana krata wypełniająca całe pole wnęki; wzór - kratka pod kątek 45st; malowanie w kolorze kraty żeliwnej	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000