

ZAMOŚĆ 2021-07-06

Inwestor:

Miasto Zamość
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamość

Wykonawca:

MaKo Consulting
ul. Peowików 9/27
22-400 Zamość

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO REMONT KONSERWATORSKI DORAŻNY UL. PARTYZANTÓW (OD SKRZYŻOWANIA ULIC PARTYZANTÓW- OKOPOWA- ŁUKASIŃSKIEGO DO ZJAZDU NA PARKING) W ZAMOŚCIU

Sporządził:

Damian Łokaj

Przedmiar robót

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		obmiar	nazwa
1	3	4	5
1	ROBOTY POMIAROWE <i>Kod CPV:</i>		
1	Roboty pomiarowe przy wykonywaniu kanalizacji kablowej <i>krotność= 1,00</i>	0,26	km
2	ROBOTY ZIEMNE <i>Kod CPV:</i>		
2	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 1,0 m i szerokości dna rowu do 0,4 m, koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m ³ . Grunt kat.I-II <i>krotność= 1,00</i>	255,00	m
3	Mechaniczne zasypywanie rowów piaskiem gruboziarnistym. Głębokość rowów do 1,0 m i szerokość dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii I-II <i>krotność= 1,00</i>	255,00	m
3	KANAŁ TELEINFORMATYCZNY <i>Kod CPV:</i>		
4	Ułożenie kanalizacji kablowej z rur 2 X HDPE 40/3,7, warstwy X rury/warstwa=1x1, suma otworów 1 wraz z uszczelnieniem kanalizacji i zasypaniem piaskiem <i>krotność= 1,00</i>	255,00	m
5	Montaż studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii IV <i>krotność= 1,00</i>	11,00	szt
6	Analogia - Montaż zamka Abloy w studni SKR-1 <i>krotność= 1,00</i>	11,00	szt
7	Analogia - Montaż tabliczki na studni "Miasto Zamość" <i>krotność= 1,00</i>	11,00	szt