
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA INFRASTRUKTURY DO ZAGOSPODAROWANIA WÓD
OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I
REKREACJI W ZAMOŚCIU
ADRES INWESTYCJI: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU - UL. KRÓLOWEJ
JADWIGI 8, 22-400 ZAMOŚĆ
NAZWA INWESTORA: MIASTO ZAMOŚĆ
ADRES INWESTORA: UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOŚĆ

BRANŻE: KONSTRUKCYJNA - ZBIORNIKI

DATA OPRACOWANIA: 27.04.2026

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANY ZOSTAŁ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGA RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

ZBIORNIKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: ZBIORNIKI					
1		ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m2		
		17 * 5 * 1,2	m2	102,000	
				RAZEM	102,000
2 d.1	KNR 13-12 0210-05	Wykopy obiektowe wykonywane koparkami gąsienicowymi z odwozem do 1 km - kat. gruntu III-IV	m3		
		63,83 * 4,3 * 0,4	m3	109,788	
				RAZEM	109,788
3 d.1	KNR 13-12 0210-02	Wykopy obiektowe wykonywane koparkami gąsienicowymi na odkład - kat. gruntu III-IV	m3		
		63,83 * 4,3 * 0,6	m3	164,681	
				RAZEM	164,681
4 d.1	TZKNBK II - 168	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. III	m3		
		63,83 * 4,3 - 15,78 - 7 - 11,5 - 6,8 - (6,8 * 3,8 * 1,55) studzienka: 2m, 1m, 1.5m, 1.2m, separator	m3	193,337	
				RAZEM	193,337
2		PŁYTA POD SEPARATOR			
5 d.2	KNR 13-12 1001-03	Podkład i podłoża betonowe	m3		
		2 * 6,7 * 0,15	m3	2,010	
				RAZEM	2,010
6 d.2	KNR 2 0107-03	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - zbiorniki	m3		
		0,4 * 2 * 6,7	m3	5,360	
				RAZEM	5,360
7 d.2	KNR 2-11 0212-02 z.sz.3.6.	Zbrojenie o śr. 10-14 mm konstrukcji betonowych :płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy słuz, słupy i pojedyncze belki - pręty żebrowane	kg zbr.		
		599	kg zbr.	599,000	
				RAZEM	599,000
8 d.2	ZKNR C-2 0703-05	Montaż kotew chemicznych; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w betonie	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
9 d.2	TZKNBK XXIV 2201- 05	Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 1000 kg - kotwienie separatora	kg		
		450	kg	450,000	
				RAZEM	450,000
3		PALOWANIE			
10 d.3	KNR 2-10 0201-04	Wiercenie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 8 m w grunt kat. III	szt.		
		53	szt.	53,000	
				RAZEM	53,000
11 d.3	KNR 13-01 0324-08	Zbrojenie konstrukcji - metodą tradycyjną (tabl. 0308)	kg		
		(6 + 1,1) * 1,58 * 53	kg	594,554	
				RAZEM	594,554
12 d.3	KNR 2-14 1213-07	Kucie kolumn na wysokości 2m	m3		
		3,14 * 0,3 * 0,3 * 2 * 50	m3	28,260	
				RAZEM	28,260

ZBIORNIKI

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		PŁYTA POD ZBIORNIKI			
13 d.4	KNR 13-12 1001-03	Podkład i podłoża betonowe	m3		
		0,15 * 17 * 5	m3	12,750	
				RAZEM	12,750
14 d.4	KNNR 2 0107-03	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - zbiorniki	m3		
		0,4 * 17 * 5	m3	34,000	
				RAZEM	34,000
15 d.4	KNR 2-11 0212-02 z.sz.3.6.	Zbrojenie o śr. 10-14 mm konstrukcji betonowych :płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyle, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy słuz, słupy i pojedyncze belki - pręty żebrowane	kg zbr.		
		1838	kg zbr.	1 838,000	
				RAZEM	1 838,000
16 d.4	ZKNR C-2 0703-05	Montaż kotew chemicznych; wiercenie otworu o śr. 10 mm i gł. 100 mm w betonie	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
5		STOPY POD STUDZIENKI			
17 d.5	KNKRB 2 0202-06	Stopa fundamentowa ST-1	m3		
		3,14 * 1,2 * 1,2 * 0,4	m3	1,809	
				RAZEM	1,809
18 d.5	KNR 13-01 0325-20	Zbrojenie konstrukcji - metodą tradycyjną (tabl. 0322 okrągłe)	kg		
		39,2 * 0,617 + 20 * 0,617	kg	36,526	
				RAZEM	36,526
19 d.5	KNKRB 2 0202-06	Stopa fundamentowa ST-2	m3		
		3,14 * 0,75 * 0,75 * 0,4	m3	0,707	
				RAZEM	0,707
20 d.5	KNR 13-01 0325-20	Zbrojenie konstrukcji - metodą tradycyjną (tabl. 0322 okrągłe)	kg		
		10,41 + 27,6 * 0,617	kg	27,439	
				RAZEM	27,439
21 d.5	KNKRB 2 0202-06	Stopa fundamentowa ST-3, ST-4	m3		
		2 * 3,14 * 1 * 1 * 0,4	m3	2,512	
				RAZEM	2,512
22 d.5	KNR 13-01 0325-20	Zbrojenie konstrukcji - metodą tradycyjną (tabl. 0322 okrągłe)	kg		
		2 * 19,42 + 20 * 0,617	kg	51,180	
				RAZEM	51,180
6		ODWODNIENIA			
23 d.6	KNR 19-01 0117-07	Zabezpieczenie wykopów	m2		
		161	m2	161,000	
				RAZEM	161,000
24 d.6	KSNR 1 0410-05	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6 m.	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
25 d.6	KNR 5-15 1006-01	Ogrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki stalowej na słupkach drewnianych przeciwko zwierzętom	m		
		104,52	m	104,520	
				RAZEM	104,520

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 ROBOTY ZIEMNE		2
2 PŁYTA POD SEPARATOR		2
3 PALOWANIE		2
4 PŁYTA POD ZBIORNIKI		3
5 STOPY POD STUDZIENKI		3
6 ODWODNIENIA		3
Spis treści		4

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45223210-1	Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych
45112500-0	Usuwanie gleby
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA INFRASTRUKTURY DO ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU
ADRES INWESTYCJI:	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU - UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 8, 22-400 ZAMOŚĆ
NAZWA INWESTORA:	MIASTO ZAMOŚĆ
ADRES INWESTORA:	UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOŚĆ

BRANŻE: KONSTRUKCYJNA - PERGOLE

DATA OPRACOWANIA: 27.04.2026

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANY ZOSTAŁ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGA RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: pergole					
1					
1 d.1	KNR 2-01 0238-01 uwaga pod tablicą	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1.0 m3 na odkład z transportem do 20 m; grunt kat. I-II	m3		
		25 * (0,7 + 0,1)^3	m3	12,800	
				RAZEM	12,800
2 d.1	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		1,5 * 1,2 * 0,5 + 1,5 + 1,2 * 0,5	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1	KNR 2-10 0201-04	Wwiercanie pali żelbetowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 8 m w grunt kat. III	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
4 d.1	KNR 13-01 0324-14	Zbrojenie palii - metodą tradycyjną (tabl. 0314)	kg		
		1,58 * 1,5 * 5 * 25	kg	296,250	
				RAZEM	296,250
5 d.1	KNR 2-14 1213-07	Kucie kolumn na wysokości 2m	m3		
		3,14 * 0,3 * 0,3 * 2 * 25	m3	14,130	
				RAZEM	14,130
6 d.1	KNR 2-11 0212-03 z.sz.3.6.	Zbrojenie o śr. 16-20 mm konstrukcji betonowych :płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki - pręty żebrowane - startery	kg zbr.		
		(1,5 * 4 * 25 * 1,58) * 1,1	kg zbr.	260,700	
				RAZEM	260,700
7 d.1	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		0,7 * 0,7 * 0,7 * 25	m3	8,575	
				RAZEM	8,575
8 d.1	KNP 02 0516 -03.01	Montaż zbrojenia ław fundamentowych ze stali gładkiej lub żebrowej o śr. 10 do 14 mm Krotność = 25	t		
		16,7 / 1000	t	0,017	
				RAZEM	0,017
9 d.1	KNR 7-28 0102-03	Wyrównanie powierzchni fundamentów Krotność = 25	m2		
		0,7 * 0,7	m2	0,490	
				RAZEM	0,490
10 d.1	KNR 2-02 0603-07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		0,7 * 0,7 * 5 * 25	m2	61,250	
				RAZEM	61,250
11 d.1	kalkulacja własna	Przygotowanie elementów stalowych	kg		
		25 * (55,1487 + 61,0741 + 7,2277 + 2,6278) + 23 * 167,1956	kg	6 997,456	
				RAZEM	6 997,456
12 d.1	TZKNBK XXIV 2204- 01	Konstrukcje stalowe lekkie skomplikowane o ciężarze do 200 kg Krotność = 25	kg		
		55,1487 + 61,0741 + 7,2277 + 2,6278	kg	126,078	
				RAZEM	126,078
13 d.1	TZKNBK XXIV 2302- 01	Montaż konstrukcji stalowych lekkich średnio złożonych o ciężarze do 200 kg Krotność = 25	kg		

pergole
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12	kg	126,078	
				RAZEM	126,078
14 d.1	TZKNBK XXIV 2302- 01	Montaż konstrukcji stalowych lekkich średnio złożonych o ciężarze do 200 kg Krotność = 23	kg		
		167,1956	kg	167,196	
				RAZEM	167,196
15 d.1	KNPnRPDE 58-124c	Spawanie łukowe blach o grubości 3-5 mm (za cm) Krotność = 45	cm		
		$5 * 4 + 25 * (2 * 18 + 4 * 9,1)$	cm	1 830,000	
				RAZEM	1 830,000
16 d.1	KNR 5-15 1006-01	Ogrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki stalowej na słupkach drewnianych przeciwko zwierzętom	m		
		163	m	163,000	
				RAZEM	163,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
Spis treści		5

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45223210-1	Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223100-7	Montaż konstrukcji metalowych
45112500-0	Usuwanie gleby
45422000-1	Roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA INFRASTRUKTURY DO ZAGOSPODAROWANIA WÓD
OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I
REKREACJI W ZAMOŚCIU
ADRES INWESTYCJI: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU - UL. KRÓLOWEJ
JADWIGI 8, 22-400 ZAMOŚĆ
NAZWA INWESTORA: MIASTO ZAMOŚĆ
ADRES INWESTORA: UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOŚĆ

BRANŻE: KONSTRUKCYJNA - OGRODY WERTYKALNE

DATA OPRACOWANIA: 27.04.2026

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANY ZOSTAŁ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI I UŚREDNIONYMI I MOGA RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: ogrody wertykalne					
1	KSNR 1 0106-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		0,9 * 35	m2	31,500	
				RAZEM	31,500
2	KNR 2-01 0202-01 z.sz. 2.3.2. 9903 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km Grunt oblepiający naczynie robocze.	m3		
		35 * 1 * 0,9	m3	31,500	
				RAZEM	31,500
3	KNR 2-22 1201-03	Beton zwykły w warunkach przeciętnych B-15 - chudziak	m3		
		35 * 0,8 * 0,1	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
4	KNKRB 2 0201-02	Ławy fundamentowe betonowe o szer. do 0.8 m	m3		
		35 * 0,8 * 0,5	m3	14,000	
				RAZEM	14,000
5	KNNR 3 0202-06	Uzupełnienie ław fundamentowych - dodatek za zbrojenie ław	m3 bet.		
		35 * 0,8 * 0,5	m3 bet.	14,000	
				RAZEM	14,000
6	KNNR 2 1502-01	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m	m2		
		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
7	TZKNBK XXIV 2203- 01	Konstrukcje stalowe lekkie złożone o ciężarze do 200 kg Krotność = 14	kg		
		24,95 + 14,95 + 14,118 + 10,22 + 6,59 + 46,86 / 2	kg	94,258	
				RAZEM	94,258
8	KNP 08 7305 -07.04	Spawanie łukowe ręczne - spoiny V, gr. blachy do 10 mm; położenie spoiny pułapowe	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
9	TZKNBK XXIV 3204- 05	Wiercenie otworów o śr. do 20 mm wiertarką kolumnową na głębokość do 10 mm	szt.		
		4 * 14	szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
10	TZKNBK XXIV 2303- 01	Montaż konstrukcji stalowych lekkich złożonych o ciężarze do 200 kg	kg		
		poz.7 * 14	kg	1 319,612	
				RAZEM	1 319,612
11	KNKRB 5 0703-05	Montaż śruby hakowej na dachu dla przyłączy i przerzutów	szt.		
		12 * 4	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
12	KNR 5-09 0312-01	Jednostronny montaż lin stalowych mocowanych do haka. Długość odcinka do 15 m.	szt.		
		81	szt.	81,000	
				RAZEM	81,000
13	KNR 5-15 1006-01	Ogrodzenie prowizoryczne wysokości 1.5 m z siatki stalowej na słupkach drewnianych	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
Spis treści		4