
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INFRASTRUKTURY DO ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH NA
TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU
ADRES INWESTYCJI : OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU - UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 8, 22-400 ZAMOŚĆ
INWESTOR : MIASTO ZAMOŚĆ
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOŚĆ
BRANŻA : SANITARNA - PRZELEW DO KANALIZACJI
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	451, 452, 453	BRANŻA SANITARNA			
d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) (7.2+8.7)*2	m m	 31.800	 RAZEM
					31.800
d.1	2 KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 7.2*1.1	m ² m ²	 7.920	 RAZEM
					7.920
d.1	3 KNR 2-01 0217-04 z.sz. 2.3.2. 9903 z.sz. 2.3.11 9905	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu. (7.2*1.1*1.3)	m ³ m ³	 10.296	 RAZEM
					10.296
d.1	4 KNR 2-01 0324-04	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 6m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką (7.2*1.3*2)	m ² m ²	 18.720	 RAZEM
					18.720
d.1	5 KNR 2-18 0501-02 analogia	Podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm - piasek - podsypka pod rury 7.2*1.1	m ² m ²	 7.920	 RAZEM
					7.920
d.1	6 KNR-W 2-18 0408-05 analogia	Kanały z rur PVC-U SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - przelew z przepompowni 7.2	m m	 7.200	 RAZEM
					7.200
d.1	7 KNR-W 2-18 0706-04 analogia	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm 1	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 1.000	 RAZEM
					1.000
d.1	8 KNR 2-01 0217-04 z.sz. 2.3.2. 9903 z.sz. 2.3.11 9905	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III Grunt oblepiający naczynie robocze. Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu. Przelew zbiorników 8.7*3.2*0.9	m ³ m ³	 25.056	 RAZEM
					25.056
d.1	9 KNR 2-01 0324-04	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 6m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórką 2*(8.7*3.2)	m ² m ²	 55.680	 RAZEM
					55.680
d.1	10 KNR 2-18 0501-02 analogia	Podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm - piasek- podsypka pod rury 8.7*0.9	m ² m ²	 7.830	 RAZEM
					7.830
d.1	11 KNR-W 2-18 0109-04 analogia	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm 8.7	m m	 8.700	 RAZEM
					8.700
d.1	12 KNR 2-15 0112-08 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 80 mm - zasuwą odcinającą DN100 na przewodzie spustowym 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM
					1.000
d.1	13 KNR-W 2-15 0142-05 analogia	Skrzynki żeliwne uliczne do hydrantów o wymiarach 100 x 100 mm - skrzynka do zasuw 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM
					1.000
d.1	14 KNR-W 2-18 0704-01 analogia	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm 1	200m - 1 prób. 200m - 1 prób.	 1.000	 RAZEM
					1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów - obsypka	m ³		
d.1	0222-01	poz.8-(poz.10)	m ³	17.226	
				RAZEM	17.226
16	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.1	0236-02	poz.15	m ³	17.226	
				RAZEM	17.226
17	KNNR 6	Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy	m ²		
d.1	0201-02	piaszczysty, gr. warstwy 15 cm - odtworzenie warstwy humusu	m ²	7.920	
		poz.2			
				RAZEM	7.920

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	cegła ceramiczna pełna	szt.	4.0000		
2.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m³	0.0400		
3.	drewno na stemple budowlane śr.12-14cm	m³	0.0800		
4.	drewno na stemple iglaste nasyczone	m³	0.0149		
5.	łącnik z żeliwa ciągłego ocynkowany 80 mm	szt.	2.0200		
6.	pale szalunkowe stalowe (wypraski)	t	0.0015		
7.	piasek	m³	20.3760		
8.	rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy SN8 o śr. zewn. 315 mm'	m	7.3440		
9.	rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm	m	1.5000		
10.	rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110 mm	m	8.8740		
11.	skrzynki żeliwne uliczne o wym.100x100 mm do zaworów	szt.	1.0000		
12.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m³	0.0033		
13.	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzych o śr.nominalnej 90-110 mm	szt.	1.0000		
14.	woda	m³	0.1505		
15.	woda z rurociągu	m³	7.4200		
16.	zawory przelotowe z żeliwa ciągłego z zaworem spustowym	szt.	0.1000		
17.	zawór przelotowy żeliwny ocynkowany M-83 80 mm	szt.	1.0000		
18.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: