
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INFRASTRUKTURY DO ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH NA
TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU
ADRES INWESTYCJI : OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU - UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 8, 22-400 ZAMOŚĆ
INWESTOR : MIASTO ZAMOŚĆ
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOŚĆ
BRANŻA : ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Budowa infrastruktury do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu					
1	45231400-9	Linia kablowa nn zalicznikowa			
1.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III (7+32)*0.8*0.4	m³ m³	 12.480	
				RAZEM	12.48
1.2	KNR 2-02 1802-01 analogia	Zabezpieczenie wykopów przed płazami i gadami - siatka z tworzywa sztucznego 64	m m	 64.000	
				RAZEM	64.000
1.3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - DVK 50 206	m m	 206.000	
				RAZEM	206
1.4	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2 32+7	m m	 39.000	
				RAZEM	39
1.5	KNNR 5 0707-0101	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folią - YnKY 5x4 20+7	m m	 27.000	
				RAZEM	27
1.6	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5 kg/m - YnKY 5x4 12+12	m m	 24.000	
				RAZEM	24
1.7	KNR 5-10 0603-06	Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 16 mm² 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2
1.8	KNNR 5 0702-02	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III (7+32)*0.4*0.6	m³ m³	 9.360	
				RAZEM	9.36
1.9	KNNR 5 0717-0501	Układanie kabli w rurach na ścianie - YnKY 5x4 36+12	m m	 48.000	
				RAZEM	48
1.10	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane na cegle 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7
1.11	KNNR 5 0212-03	Układanie kabla YnKY 5x4 w listwie PCV 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7
1.12	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli w kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m - YnKY 5x4 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3
1.13	KNNR 5 0407-02	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy - S303 C25 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1
1.14	KNNR 5 0407-02	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy - S303 C20 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1
1.15	KNNR 5 0407-02	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - S301 C16 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1
1.16	KNNR 5 0407-02	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy - S301 B16 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1
1.17	KNR 13-25 0405-07 analogia	Montaż gniazda bezpiecznikowego lub wtykowego 1f w tablicy RK 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.18	KNR 5-14 0504-04 analogia	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 15 A - 1 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego - Licznik energii modułowy 1f	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.19	KNR 5-14 0504-04 analogia	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 15 A - 1 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego - Licznik energii modułowy 3f	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.20	KNNR 5 0404-01 analogia	Tablica rozdzielcza na cokole zewnętrzna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.21	KNNR 5 1209-0702	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach	otwór		
		2	otwór	2.000	
				RAZEM	2
1.22	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odci- nek odci- nek	2.000	
		2			
				RAZEM	2

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	słupki drewniane	kg	64.0000		
2.	siatka zabezpieczająca z tworzywa sztucznego	m	64.0000		
3.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	18.9000		
4.	Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC	szt	4.7600		
5.	Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	4.8600		
6.	Rura Arot DVK 50	m	214.2400		
7.	Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna	m	7.2800		
8.	Kabel YnKY 5x4 mm2	m	113.3600		
9.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	0.8664		
10.	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S303 C 25A	szt	1.0000		
11.	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S303 C 20A	szt	1.0000		
12.	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 C 16A	szt	1.0000		
13.	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 B 16A	szt	1.0000		
14.	Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30 cm	szt	4.0500		
15.	Uchwyty odstępowe do rur fi 28	szt	48.0000		
16.	licznik energii czynnej 1f	szt.	1.0000		
17.	licznik energii czynnej 3f	szt.	1.0000		
18.	tablica rozdzielcza na cokole zewnętrzna (słupek)	szt.	1.0000		
19.	Gniazdko pojedyncze z bolcem 1f	szt	1.0000		
20.	Piasek naturalny do nawierzchni drogowych	m ³	4.3680		
21.	Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II	m ²	11.3400		
22.	Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 28 szara	m	49.9200		
23.	Materiały inne (Materiały)	zł			
24.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie: