

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|-----|-----------------------|------------|----------------|--------|
|-----|-----------------------|------------|----------------|--------|

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|----|------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Nr Spec.: D-01.01.01a | km | 0,11 |

2. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|--|----|--------|
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-070-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Materiał z odkładu Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie Nr Spec.: D - 02.00.00 | m3 | 900,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10407-03030-060 | Zasypanie wykopu piaskiem z dowozu | m3 | 900,00 |

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|---|-----|--------|
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0513-0501- 020 | Studnia rewizyjna fi1200mm, z pierścieniem odciążającym, płytą pokrywową oraz włazem żeliwnym DN600, klasa C250, D400 | szt | 5,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-030-040 | Kanał deszczowy z rur PP strukturalne kielichowe kl. S SN8 DN315 mm | m | 106,50 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-030-040 | Ułożenie przyknałików fi 200 mm z rur PP | m | 14,50 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41424-010-020 | Montaż wpustów deszczowych D400 ze studnią osadnikową dn500 mm z pierścieniem odciążającym | szt | 5,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|-------|-------|
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41424-010-020 | Przejście szczelne PP dn 315 mm | szt | 10,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41424-010-020 | Przejście szczelne PPdn200 mm | szt | 5,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41424-010-020 | Kaskada wewnętrzna | szt | 5,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41610-02010-172 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych | próba | 1,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41610-02010-172 | Kamerowanie kontrolne wykonanej kanalizacji - sieć deszczowa | próba | 1,00 |