

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

## 1. ROBOTY POMIAROWE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNKRB 010109-01-043	Roboty pomiarowe przy wykonywaniu kanalizacji kablowej Nr Spec.: D-01.01.01a	km	0,67

## 2. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0110702-0102-0 40	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 1,0 m i szerokości dna rowu do 0,4 m, koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m <sup>3</sup> . Grunt kat. I-II Nr Spec.: D-02.00.01	m	67,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0110705-0103-0 40	Mechaniczne zasypywanie rowów piaskiem gruboziarnistym. Głębokość rowów do 1,0 m i szerokość dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii I-II Nr Spec.: D-02.00.01	m	67,00

## 3. KANAŁ TECHNOLOGICZNY

Kod CPV:

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNR 5-010106-02-040	Ułożenie rury o średnicy 160 mm wraz z uszczelnieniem kanalizacji i zasypaniem piaskiem Nr Spec.: D-T 11.00.00	m	67,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 5-010106-02-040	Montaż trzech rur światłowodowych o średnicy 40 mm (3 rury o długości 88,0m) Nr Spec.: D-T 11.00.00	m	201,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 5-010106-02-040	Ułożenie kanalizacji kablowej z wiązki mikrorur (WMR) RHDPE 40+7x10/8, z uszczelnieniem kanalizacji i zasypaniem piaskiem Nr Spec.: D-T 11.00.00	m	67,00

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0301-07-020	Montaż studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-2. Grunt kategorii IV. Nr Spec.: D-T 11.00.00	szt	6,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011302-01-020	- Montaż zamka w studni SKR-2 Nr Spec.: D-T 11.00.00	szt	6,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011302-01-020	Analogia - Montaż tabliczki na studni "MIASTO ZAMOŚĆ " Nr Spec.: D-T 11.00.00	szt	6,00

#### 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 10507-010-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) Nr Spec.: D-06.01.01-	m2	67,00