





ELEWACJA PÓŁNOCNA
WZMOCNIENIE MURÓW
skala 1:100

UWAGA:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA OBIEKCIE



OZNACZENIA:

-  - ISTNIEJĄCE RYSY I PĘKNIĘCIA NAPRAWIĆ
WG OPISU TECHNICZNEGO
-  NR1 - SPIĘCIE PĘKNIĘTYCH MURÓW NIERDZEWNYMI PRĘTAMI $\phi 8\text{mm}$, L=90cm
WKLEJANYMI W OTWORY WIERCONE POPRZECZ SZCZELINY W ŚCIANIE
- NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ RAZEM 59szt.
-  NR2 - SPIĘCIE PĘKNIĘTYCH NADPROŻY NIERDZEWNYMI PRĘTAMI $\phi 8\text{mm}$,
L=90cm WKLEJANYMI W OTWORY WIERCONE POPRZECZ SZCZELINY
W PODNIEBIENIE ŁUKÓW I NADPROŻY - NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ 16szt.

TYTUŁ: ELEWACJA PÓŁNOCNA-WZMOCNIENIE skala 1:100
INWESTOR: MIASTO ZAMOŚĆ NR
ADRES: 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13 RYS. **A10**
architektura: mgr inż. arch. Barbara Skórzyńska-Terlecka
upr. UAN-II-8387/42/88 data: 2022.12 podpis:
w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOŚCIU
sprawdził architekt.: mgr inż. arch. Jan Radzik
ADRES: 22-400 Zamość, ul. Bazyliańska 19, Kościuszki 4
upr. UANB-513/1/67/81 data: 2022.12 podpis:
konstrukcja: mgr inż. Andrzej Paszko
upr. UANB-II-7342/8/91 data: 2022.12 podpis:
Żeromskiego 3, działki nr ewid. 66, 67/5, obr. Miasto Zamość
sprawdził: mgr inż. Andrzej Szymański
opracowała: mgr inż. arch. Katarzyna Kielin
upr. UANB-II-7342/22/91 data: 2022.12 podpis:
data: 2022.12