


RZUT POŁACI DACHÓW
-skala 1:100



uwagi:

- wpust - w korycie wklejany w papę wpust typowy PCV
+ wlotowany wpust indywidualny tytan cynk
- RS - ISTNIEJĄCE RURY SPUSTOWE -MIEDŹ
-DO OCZYSZCZENIA I REGULACJI

- KOMINY NA DACHU NISKIM:
- NAPRAWIĆ I ZAIMPREGNOWAĆ BETONOWE CZAPY KOMINOWE
 - NA CZAPACH WYKONAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ Z KAPINOSAMI
 - SKUĆ USZKODZONE TYNKI -50% i WYKONAĆ NOWE TYNKI CEMENTOWO -WAPIENNE

- KOMINY NA DACHU WYSOKIM:
- WYKUĆ BOCZNE OTWORY WENTYLACYJNE POD CZAPAMI I OSADZIĆ KRATKI OSŁONOWE
 - NAPRAWIĆ I ZAIMPREGNOWAĆ BETONOWE CZAPY KOMINOWE
 - NA CZAPACH WYKONAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE Z BLACHY POWLEKANEJ Z KAPINOSAMI
 - SKUĆ USZKODZONE TYNKI -50% i WYKONAĆ NOWE TYNKI CEMENTOWO -WAPIENNE

- prostokątne okienko wentylacyjne dachu 45x35cm -osiatkowane

- wylaz dachowy z pojedynczą szybą -typowy

- zakropkowany obszar -wymienić pokrycie na blachę tytan-cynk na rąbek stojący

- koryto przy attyce wyklejone papą zgrzewalną i pokryte blachą tytan-cynk

- ławy kominarskie i stopnie ze stali nierdzewnej lub aluminium mocowane do rąbków pokrycia

- okno połaciowe na dachu budynku niskiego

UWAGA:
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA OBIEKCIE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY: REMONT ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z BALKONAMI ORAZ DACHU z KOMINAMI NA BUDYNKU "DOM CENTRALNY" w ZESPOLE BLOKU XIV STAREGO MIASTA w ZAMOŚCIU		
ADRES: 22-400 Zamość, ul. Bazyliańska 19, Kościuszki 4	skala 1:100	
Tytuł: RZUT POŁACI DACHÓW	NR	A4
INWESTOR: MIASTO ZAMOŚĆ	rys	
architektura:mgr inż.arch.Barbara Skórzyńska-Terlecka		
upr.UAN-II-8387/42/88	data: 2022.12	podpis:
sprawił architekt.:mgr inż.arch.Jan Radzik		
upr.UANB-513/1/67/81	data: 2022.12	podpis:
konstrukcja: mgr inż.Andrzej Paszko		
upr.UANB-II-7342/8/91	data: 2022.12	podpis:
sprawił:mgr inż.Andrzej Szymański		
upr.UANB-II-7342/22/91	data: 2022.12	podpis: