

PS PROJEKT

Piotr Siejka
ul. Kilińskiego 72, 22-400 Zamość
tel. 512 119 906

Egz. nr 1

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
CZĘŚĆ BUDOWLANA**

INWESTOR		Miasto Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. H. Jana Zamoyskiego 4a w Zamościu			
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		ul. H. Jana Zamoyskiego 4a, 22-400 Zamość, Przedszkole - Kategoria obiektu Budowlanego IX			
IDETYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH		Jednostka ewidencyjna Zamość Obręb: 0001 Działka nr 102/9			
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIENÍ	ZAKRES OPRACOWANIA	DATA OPRACO WANIA	PIECZATKA I PODPIS
Projektant	mgr inż. Piotr Siejka	do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej LUB/0278/PWOK/05	Branża architektoniczna konstrukcyjna	10.12. 2025 r.	mgr inż. Piotr Siejka Upewnienie budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid.: LUB/0278/PWOK/05

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
- 1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
- 1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
- 1.4 Zakres robót objętych specyfikacją.
- 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
 - 1.5.1 Przekazanie placu budowy.
 - 1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
 - 1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.
 - 1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
 - 1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa.
 - 1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia.
 - 1.5.7 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
 - 1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 - 1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót.
 - 1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
 - 1.5.11 Równoważność norm i przepisów prawnych.
- 0.5 Nazwa i kod robót objętych zamówieniem.
- 0.5 Określenia podstawowe.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

- 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania.
- 2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów.
- 2.3. Materiały do wykonania robót.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

- 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
 - 3.1.2. Sprzęt użyty do wykonania robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

- 4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

- 5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
 - 5.1.1 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.
- 5.2 Ocieplenie stropodachu

5.3 Docieplenie ścian zewnętrznych

5.4 Docieplenie zewnętrznych ścian cokołu

5.5 Stolarka okienna

5.6 Stolarka i ślusarka drzwiowa

5.7 Osłony grzejników

5.8 Orynnowanie

5.9 Wykonanie nowych obróbek blacharskich i kratek wentylacyjnych

5.10 Instalacja odgromowa

5.11 Roboty remontowe zewnętrzne – koszty niekwalifikowane

5.12 Roboty remontowe dachu – koszty niekwalifikowane

5.13 Rolety zewnętrzne okien – koszty niekwalifikowane

5.14 Roboty remontowe pomieszczenia magazynu energii – koszty niekwalifikowane

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakości robót.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

6.3 Dokument budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1 Ogólne zasady odbioru robót budowlanych.

8.2 Rodzaje odbiorów robót:

8.2.1 Odbiór robót zanikających.

8.2.2 Odbiór częściowy.

8.2.3 Odbiór końcowy.

8.2.4 Odbiór pogwarancyjny.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ BUDOWLANA

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

„Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 w Zamościu”
adres: ul. H. Jana Zamoyskiego 4a, 22-400 Zamość, działka nr 102/9
Obręb: 1 Miasto Zamość.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją Termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 15 w Zamościu. Dla ocieplenia ścian zewnętrznych budynku przyjęto tzw. metodę ETICS stanowiącą kompletny system ociepleń – zestaw wyrobów dla którego wydano (zamiennie): krajową Aprobatę Techniczną (AT), Europejską Aprobatę Techniczną (ETA), Krajową Ocenę Techniczną (KOT), Europejską Ocenę Techniczną (ETA) zwanych w dalszej części specyfikacji dokumentacją dopuszczeniową.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Wszelkie parametry techniczne pojedynczych materiałów jak i również systemu ociepleń (zestawu wyrobów) określone w przedmiotowej specyfikacji muszą znajdować potwierdzenie w dokumentacji dopuszczeniowej a wyroby powinny być w niej zapisane z nazwy, typu, rodzaju oprócz styropianu który powinien spełniać wymagania zawarte w dokumentacji dopuszczeniowej oraz wymagania postawione w projekcie termomodernizacji i specyfikacji.

1.4 Zakres robót objętych specyfikacją.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót termomodernizacyjnych i remontowych związanych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmują:

- ocieplenie stropodachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- wymianę stolarki okiennej,
- wymianę drzwi zewnętrznych

oraz wykonanie koniecznych robót dodatkowych przy termomodernizacji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z kosztorysem, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonawstwo robót przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacją formalno – prawną.

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno – prawne przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w

poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną i wpłynęło to nie zadowalająco na jakość robót, to takie materiały i roboty nie mogą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione właściwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: oświetlenie, wygrozdzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozór mienia i inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczeń i dozoru placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami gazami, przekroczeniem norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru.

Oplaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie realizacji robót.

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno – administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub też przez pracowników Wykonawcy.

1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko.

1.5.7 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania.

1.5.11 Równoważność norm i przepisów prawnych.

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego.

1.6 Nazwa i kod robót objętych zamówieniem.

Kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262110-5 Demontaż rusztowań

45262120-8 Wznoszenie rusztowań

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.7 Określenia podstawowe.

Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z normami obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce /Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbiorów robót.

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztyorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty.

Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieżąco produkowanym oraz powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Materiały do wykonania robót.

Podstawowymi materiałami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, według zasad niniejszej specyfikacji, są:

Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku należy stosować następujące materiały spełniające podane niżej wymagania. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem (certyfikatem) stwierdzającym zgodność z wymaganiami podanymi w p. 2.3.1. – 2.3.10.

Atest (certyfikat) powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę.

2.3.1. Płyty styropianowe i wełna mineralna

Do wykonania warstwy izolacyjnej ścian należy stosować płyty frezowane styropianowe typu fasada rodzaju EPS 70-032, co najmniej klasy E reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010, odpowiadające określeniu „samogasnące” wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. DZ.U. 75, poz. 690, odpowiadające następującym wymaganiom:

- Styropian EPS 70-032 o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,032 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- wymiary – nie większe niż 500 x 1000mm $\pm 3\%$, grubość zgodna z projektem budowlanym ocieplenia
- struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki,
- powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z bloków,
- krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, profilowane na zakład
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80kPa dla każdej próbki

Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-EN 13163:2004/AC:2006.

Płyty styropianowe powinny być określone w dokumentacji dopuszczeniowej jednoznacznie co do rodzaju jako styropian tzw. grafitowy lub biały z uwagi na istotne różnice pomiędzy nimi. Ponadto powinny spełniać wymagania zawarte w dokumentacji dopuszczeniowej w zakresie parametrów wytrzymałościowych jak i geometrycznych w tym powinny być dopuszczone połączenia płyt na tzw. zakład.

Klasyfikacja ogniowa wydana dla systemu ociepleń powinna uwzględniać styropian grafitowy o grubości do 35cm. Wymaganie ma zabezpieczyć możliwość miejscowego występowania grubości termoizolacji większa niż projektowana z uwagi na przenikalność termiczną przegrody (np. wyrównanie w części cokołowej elewacji itp.)

Uwaga!

- Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co najmniej dwóch miesięcy od wyprodukowania.
- Płyty styropianu grafitowego należy zabezpieczyć emulsją izolacyjną do płyt styropianowych grafitowych.
- wełna mineralna granulowana o współczynniku przewodności cieplnej $\lambda_{\text{izol.}} = 0,045 \text{ W/m}^2\text{K}$ do izolacji stropodachu wentylowanego,
- Styropian EPS 70-040 o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$, do izolacji stropodachu nie wentylowanego

2.3.2 Siatka zbrojąca (tkanina zbrojąca)

Do wykonania ocieplenia należy stosować następującą siatkę zbrojącą:

a/ siatkę z włókna szklanego jako podstawową o gramaturze min 145g/m² max 160g/m² i siatkę o gramaturze min 195g/m² max 340g/m² dla systemu wzmacniającego – umożliwiające otrzymanie odporności wykonanego tynku na

uderzenia ciałem twardym 100J (cokół budynku i ściany parteru i pięta) i spełniające następujące wymagania:

- wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7mm w drugim kierunku,
- siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5cm wzdłuż wątku i osnowy w stanie aklimatyzowanym nie mniejsza niż 125 daN,
- siatka powinna być zaimpregnowana alkaloodporną dyspersją tworzywa sztucznego,
- siatka powinna mieć czytelne logo systemodawcy w celu identyfikacji na każdym etapie realizacji,
- pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010.

Dokumentacja dopuszczeniowa powinna uwzględniać możliwość zastosowania w systemie ociepleń podwójnej warstwy siatki w warstwie zbrojonej w części cokołowej i parterowej budynku.

2.3.3 Kleje i masy klejące (zaprawy klejące)

Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża należy stosować następujące kleje i masy klejące:

- Uniwersalna zaprawa klejąca do styropianu posiadającą Aprobatę Techniczną ITB Masa klejąca (zaprawa klejąca) do przyklejenia styropianu powinna osiągać min. przyczepność do styropianu grafitowego oznaczoną w dokumentacji dopuszczeniowej na poziomie 0,08 MPa w okresie po którym dostawca systemu ociepleń przewiduje rozpoczęcie mocowania mechanicznego termoizolacji. Wymaganie ma zabezpieczyć możliwość uszkodzenia połączenia klejowego podczas zamocowania mechanicznego.

Masa klejąca (zaprawa klejąca) stosowana do przyklejenia styropianu powinna być cementowa, sucha do zarobienia wodą na budowie.

Przyczepność zaprawy klejącej, [MPa]:

-) do betonu:
 - w warunkach suchych $\geq 0,8$
- b) do styropianu grafitowego:
 - w warunkach suchych $\geq 0,08$

Do przyklejania siatki do płyt styropianowych należy stosować następujące kleje i masy klejące:

- Uniwersalna zaprawa klejąca do zatapiania siatki wzmocnioną włóknem szklanym posiadającą Aprobatę Techniczną ITB – cokół budynku
- Przyczepność zaprawy klejącej, [MPa]:
 -) do betonu:
 - w warunkach suchych $\geq 0,60$
 - b) do styropianu grafitowego:
 - w warunkach suchych $\geq 0,10$

Dokumentacja dopuszczeniowa musi uwzględniać badania przyczepności zapraw klejących do przyklejenia styropianu i wykonania warstwy zbrojonej dla styropianu białego i grafitowego odrębnie.

2.3.4 Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża

- Do mocowania izolacji termicznej do podłoża mając na uwadze grubość warstwy docieplenia należy bezwzględnie stosować:
 - a) Do mocowania do ścian budynku: uniwersalne łączniki wkręcane o średnicy łącznika 8mm do montażu zagłębianego z zaślepką ze styropianu grafitowego i stalową śrubą o napędzie TORX T30 w ilości 6sztuk na 1m². Długość łączników l=245mm.

b) W narożach wypukłych ścian budynku na szerokości min. 100cm dodatkowo stosować uniwersalne łączniki mechaniczne o średnicy łącznika 8mm do montażu powierzchniowego z zatyczką i stalową śrubą o napędzie TORX T30 (oraz wzmocnienie z tkaniny) w ilości 4sztuk na 1m². Długość łączników 245mm.

Łączniki muszą posiadać Aprobata na zamocowanie łącznika przy minimalnej grubości podłoża 40mm oraz posiadać możliwość kontroli poprawności zakotwienia. Stosowane łączniki mechaniczne muszą posiadać dokumentację dopuszczeniową do stosowania w budownictwie tj. Europejską Aprobata Techniczną oraz (zamiennie) Aprobata Techniczną ITB.

2.3.5 Emulsja zabezpieczająca do płyt styropianowych

Dokumentacja dopuszczeniowa oraz klasyfikacja ogniowa systemu ociepleń musi uwzględniać możliwość zastosowanie na powierzchni płyt styropianowych białej emulsji zmniejszającej absorpcję promieniowania słonecznego. Wymaganie ma zabezpieczać możliwość oddziaływania promieniowania słonecznego na świeżo przyklejone płyty styropianu grafitowego.

2.3.6 Podkład tynkarski

Do zagruntowania warstwy zbrojonej po jego wyschnięciu należy stosować podkład tynkarski wg. przyjętego systemu.

2.3.7 Masy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej (warstwy wykończeniowej) przy ociepleniu ścian zewnętrznych budynku należy zastosować tynk silikonowy barwiony w masie o fakturze kasza (baranek) i granulacji około 1,5mm na podkładzie oraz tynk mozaikowy.

2.3.7 Farba silikonowa

Elementem systemu musi być farba silikonowa. Obecność farby w zestawie objętym dokumentacją dopuszczeniową gwarantuje zachowanie klasyfikacji NRO nawet po pomalowaniu renowacyjnym lub zmieniającym kolor co istotne z punktu widzenia gwarancji oraz bezpieczeństwa pożarowego. Podsumowując system ociepleń powinien posiadać klasyfikację ogniową NRO jako zestaw wyrobów z farbą silikonową i bez farby.

2.3.8. Kątowniki aluminiowe

Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży np. przy ościeżach okien, drzwi balkonowych i narożach budynku powinny być wykonane z blachy perforowanej grubości 0,5mm.

2.3.9 Wełna mineralna

Do wykonania ocieplenia stropodachu zastosować wełnę mineralną granulowaną, niepalną grubości 23cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,045\text{W/m}^2\text{K}$,

Uwaga!

Dopuszcza się zastosowanie każdego systemu ocieplenia jeżeli Wykonawca przedłoży jaki system zamierza zastosować, w tym aktualną dokumentację dopuszczeniową (zamiennie) tj. Krajową Aprobata Techniczną (AT), Europejską Aprobata Techniczną (ETA), Krajową Ocenę Techniczną (KOT) Europejską Ocenę Techniczną (EOT), deklarację zgodności oraz karty techniczne dotyczące materiałów będących składnikami systemu. Elementy systemu muszą być wyróżnione w klasyfikacjach ogniowych systemu. Brak powyższych danych uniemożliwi ocenę wartości technicznej systemu a tym samym ocenę oferty.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprzęt użyty do wykonania robót.

Roboty budowlane prowadzić przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu jak narzędzia podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczególnych robót:

- samochód samowyładowczy 5t,
- samochód dostawczy o ładowności do 0,9t,
- wyciąg jednomasztowy elektryczny o udźwigu 0,50-0,75t.
- Samochód skrzyniowy do 5 t
- Rusztowania ramowe

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy robót ociepleniowych:

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji ociepleń metodą ETICS udokumentowaną oświadczeniem systemodawcy w jakim składa ofertę. Powinien złożyć promesę gwarancyjną na 5 lat podpisana przez systemodawcę oraz powinien posiadać aktualny dokument upoważniający go do wykonywania robót w systemie ociepleniowym zawartym w ofercie – rodzaj certyfikatu, rekomendacji, licencji podpisany przez Systemodawcę.

5.1.1 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w

specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2 Ocieplenie stropodachu

Ocieplenie stropodachu wentylowanego nad ostatnią kondygnacją wykonać wełną mineralną granulowaną o grubości min. 23cm (po stabilizacji). Wełna mineralna granulowana o współczynniku przewodności cieplnej $\lambda_{izol.} = 0,045\text{W/m}^2\text{K}$. Ocieplenie wełną mineralną granulowaną wykonać metodą wdmuchiwania pneumatycznego poprzez otwory montażowe w płytach dachowych. Ocieplenie stropodachu łącznika na wierzchu konstrukcji styropianem EPS 200-040 dach/podłoga grubości 20cm o współczynniku przewodności cieplnej $\lambda_{izol.} = 0,040\text{W/m}^2\text{K}$.

5.3 Ocieplenie ścian zewnętrznych

Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS (bezsposoinowy system ociepleń – BSO, technologia „lekka mokra”) styropianem grubości 14cm. Styropian EPS 70-032 grafitowy o współczynniku przewodności cieplnej $\lambda_{izol.} = 0,032\text{W/m}^2\text{K}$, metodą bezsposoinową, z wykończeniem z tynku silikonowego. Ściany cokołu wykończone tynkiem mozaikowym.

Ocieplenie wykonać metodą lekką-mokrą na zasadach określonych w pkt.5 opisu technicznego Projektu Architektoniczno-Budowlanego i Technicznego.

5.4. Docieplenie zewnętrznych ścian cokołu

Ściany cokołu powyżej terenu należy przygotować pod wykonanie docieplenia poprzez dokładne ich zmycie, ściany poniżej terenu poprzez skucie istniejących tynków, a następnie wykonanie nowych tynków uzupełniających zewnętrznych cementowo-wapiennych kat.II. W miejscach odkrytych ścian przyziemia poniżej terenu wykonać także izolacje przeciwwilgociową z powłokowych mas bitumicznych. Docieplenie ścian cokołu i ścian przyziemia poniżej terenu (na wysokości 120cm) wykonać styropianem grafitowym grubości 14cm o współczynniku przewodności cieplnej $\lambda_{izol.} = 0,032\text{W/m}^2\text{K}$ metodą lekką-mokrą na zasadach określonych w pkt.5 niniejszego opracowania. Na ścianach przyziemia poniżej terenu wykonać dodatkowo izolację ze wzmocnionej izolacyjnej folii kubelkowej, zabezpieczającą wykonaną izolację cieplną przed jej uszkodzeniem.

Przełożenie opaski odwadniającej (związane z projektowanym ociepleniem ścian cokołów) wokół budynku projektuje się z kostki brukowej wibroprasowanej na podsypce piaskowej grubości 4cm i podbudowie z piasku grubości 10cm. Zachować min. 2% spadek opaski odwadniającej od budynku. Wykonać również wymianę obrzeży trawnikowych na nowe betonowe wibroprasowane.

5.5. Stolarka okienna

Istniejącą starą stolarkę okienną z uwagi że nie spełnia wymagań normy „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia” należy zdemontować. W otworach zamontować (wg zestawienia w projekcie) nową stolarkę okienną energooszczędną z wysokoudarowego i wielokomorowego PCV. Nowe okna o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 0,9\text{ W/m}^2\text{K}$.

Okna szklone szybami bezpiecznymi, dodatkowo okna nr 13 (nr wg. zestawienia) w dolnej nie otwieranej części szklone szybami o podwyższonej wytrzymałości min. P4.

Ramy okienne nowych okien od zewnątrz w kolorze grafitowym, zaś od wewnątrz w kolorze białym. Przy skrzydłach pojedynczych kierunek otwierania na ścianę (uzgodnić z Użytkownikiem.) W pomieszczeniu zmywalni 1/23 (1 x okno nr 11) dolna część szyb w oknie matowa. Na wymienianych oknach zamontować nawiewniki higrosterowane akustyczne z okapem. W oknach nr 08, 09, 10, 11, 12 i 13

zainstalować bezpieczny mocowany do ściany mechanizm uchylania górnych okien. We wszystkich oknach od wewnątrz, nad grzejnikami zamontować nowe parapety aglomarmurowe grub. 3cm, krawędzie parapetów bezpieczne, zaokrąglone. Parapety pod okna nr 12 osadzić na min. 85cm (góra parapetu) po wcześniejszym podmurowaniu ściany.

Uwaga!

Każdorazowo przed złożeniem zamówienia na wykonanie stolarki okiennej oraz parapetów należy sprawdzić wymiary na budynku.

Uwaga!

Każdorazowo przed złożeniem zamówienia na wykonanie stolarki okiennej sprawdzić wymiary na budynku.

5.6 Stolarka i ślusarka drzwiowa

Istniejącą starą stolarkę i ślusarkę drzwiową zewnętrzną z uwagi że nie spełnia wymagań normy „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia” należy zdemontować. W otworach zamontować (wg zestawienia w projekcie) stolarkę drzwiową aluminiową. Nowe drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Drzwi szklone szybami bezpiecznymi o wytrzymałości min. P4. Drzwi z profili aluminiowych ciepłych. Drzwi wyposażone w pochwyt rurowy, zamek rolkowy, zamek dodatkowy i samozamykacz. Zamki w drzwiach patentowe z możliwością otwierania od wewnątrz bez użycia klucza. Ramy drzwiowe zewnętrzne i wewnętrzne malowane proszkowo na kolor grafitowy. Drzwi wejściowe do budynku mają być dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Uwaga!

Każdorazowo przed złożeniem zamówienia na wykonanie stolarki i ślusarki drzwianej należy sprawdzić wymiary na budynku.

4.6 Osłony grzejników

Po wymianie instalacji c.o. i grzejników zgodnie z wytycznymi projektu i specyfikacji cz. sanitarna należy na nich zamontować nowe osłony które mają zapewniać bezpieczeństwo (ochrona przed poparzeniami i urazami) poprzez zakrywanie całego kaloryfera (z góry, z boków), osłony mają być wykonane z materiałów trudnopalnych i posiadać atesty. Osłony muszą być dostosowane do nowych parapetów i kaloryferów. Osłony muszą mieć otwory dla swobodnej cyrkulacji ciepła, mieć zaokrąglone krawędzie, być trwałe, łatwe do czyszczenia i zapewniać dostęp do zaworów. Kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem.

5.8. Orynnowanie

Należy zdemontować istniejące rury spustowe. Po wykonaniu ocieplenia zamontować rury spustowe na wcześniej przygotowanych wspornikach. Uwaga! Wsporniki do mocowania rur spustowych mocować do ścian budynku przed wykonaniem klejenia styropianu. Należy wymienić także żeliwne rury spustowe wraz z osadnikiem i syfonem (odtworzyć stan istniejący rur spustowych).

W celu prawidłowego odprowadzenia wody z dachu budynku połączenia rynien z rurami spustowymi wykonać za pomocą „zbiorniczek”. Zbiorniczki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubości 0,55mm. Zbiorniczki mają być wykonane z blachy w takim samym kolorze jak istniejące rury spustowe.

5.9 Wykonanie nowych obróbek blacharskich i kratek wentylacyjnych

Wykonując nowe obróbki blacharskie (z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej grubości 0,50mm) podokienników należy je dostosować do nowych grubości ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm i powinny być

wykonane w taki sposób aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej.

Obróbki należy mocować do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania płyt styropianowych w dokładnie dopasowanych wycięciach w styropianie.

Przy wykonaniu obróbek blacharskich zwraca się poza tym szczególną uwagę , że powinny one być zgodne z normą PN-61/B-10245 , a w szczególności z pkt. 2.3.4.

blachy nie należy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-wapienny oraz na materiały zawierające siarkę w związku z tym należy pod blachę położyć jako izolację warstwę papy lub innego materiału izolacyjnego.

Kratki umiejscowione w ścianach zewnętrznych budynku wymienić na nowe stalowe ocynkowane zachowując oryginalne wymiary kratki.

5.10. Instalacja odgromowa

Na budynku zdemontować istniejące pręty stalowe instalacji odgromowej, na ścianach zewnętrznych i kominach wentylacyjnych a następnie wykonać nową instalację odgromową zgodnie z wytycznymi projektu i specyfikacji cz. elektryczna.

5.11 Roboty remontowe zewnętrzne – koszty niekwalifikowane

W ramach robót remontowych zewnętrznych należy:

5.11.1 Balustrady zewnętrzne – koszt niekwalifikowany

Zdemontować wszystkie istniejące balustrady stalowe produkcji warsztatowej i zamontować nowoczesne systemowe balustrady aluminiowe proszkowo malowane na kolor grafitowy. Nowe balustrady z pochwytami, wypełnienie poniżej pochwytów z prętów prostych w układzie pionowym, spełniające warunki techniczne dotyczące ich wysokości stabilności i prześwitów pomiędzy szczeblami. Balustradę schodów zaplecza kuchennego montować do boku płyty schodów i podestu. Wygląd balustrad dla wszystkich wejść jednolity.

5.11.12 Remont podjazdu dla niepełnosprawnych – koszt niekwalifikowany

Wykonać remont podjazdu dla niepełnosprawnych poprzez odczyszczenie elementów malowanych stalowych, następnie zabezpieczenie przeciwkorozyjne i pomalowanie na kolor grafitowy.

5.11.13 Ściany schodów i murków – koszt niekwalifikowany

Odbić tynki zewnętrzne (okładziny) na ścianach schodów i murkach studzienek doświetlających okna piwnic. Zdemontować także nakrywy murków studzienek doświetlających okna piwnic. Na ścianach schodów i studzienek doświetlających dokonać wszelkich niezbędnych napraw a następnie nakleić siatkę wzmacniającą i wykonać wyprawę z tynku mozaikowego w kolorze wyprawy cokołowej. Wykonać nowe nakrywy murków z płytek ceramicznych odtwarzając stan istniejący.

5.11.14 Remont wejścia do budynku – koszt niekwalifikowany

Należy wykonać gruntowny kompleksowy remont wejść do budynku. Na schodach głównych wejściowych zdemontować istniejące okładziny z płytek ceramicznych. Na schodach pozostałych skuć istniejącą okładzinę lastrykową. Po wykonaniu wyrównania powierzchni schodów i podestów oraz wykonaniu koniecznych napraw, uzupełnień i odbudowy powierzchni wykonać okładziny schodów i podestów z płytek gresowych wysoko antypoślizgowych min. R11 do zastosowań na zewnątrz budynku, stopnice systemowe wysoko antypoślizgowe z dedykowanymi antypoślizgowymi ryflami – kolor gresu granit grafitowo – szary.

Po wcześniejszym oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym wykonać malowanie olejne rur stalowych wejścia głównego w kolorze grafitowym.

Wymienić stare pokrycie zadaszenia wejścia głównego na nowe pokrycie z blachy trapezowej T40 grubości 0,5mm wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych obróbek i mocowań. Blacha trapezowa w kolorze grafitowym.

5.12 Roboty remontowe dachu – koszt niekwalifikowany

Istniejące nasady stalowe kominów wentylacyjnych malować dwukrotnie farbą do żaluzji

Wykonać nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej SBS. Wykonać także obróbki z papy jw. kominów, kosza i murów ogniowych. Również dokonać wymiany pokrycia i obróbek blacharskich daszków wejściowych bocznych.

Osadzić nowy wyłaz dachowy 86x87 z szybą bezpieczną hartowaną po uprzednim zdemontowaniu istniejącego wyłazu drewnianego (zły stan techniczny).

5.13 Rolety zewnętrzne okien – koszt niekwalifikowany

W oknach oznaczony w projekcie literą „R” tj. na oknach strony południowej budynku w salach zabawowych oraz na oknach od strony północnej w pomieszczeniach technologicznych, kuchennych, w miejscach oznaczonych na rzucie poszczególnych kondygnacji w oknach literą „R” zamontować rolety zewnętrzne – żaluzje fasadowe adaptacyjne przeciwsłoneczne w pełni sterowane, automatyczne, elektryczne. Żaluzje mają zapewnić ochronę przed nagrzewaniem, możliwość regulacji światła, nowoczesny design. Żaluzje z możliwością obrotu lameli o 180 stopni, kolor żaluzji grafitowy. Żaluzje mają stanowić komplet wraz z wszelkimi elementami systemu żaluzji fasadowych adaptacyjnych, między innymi z zasileniem, silnikiem elektrycznym i jednostką sterującą dla każdego pomieszczenia umieszczoną na ścianie umożliwiającą w pełni bezpieczne regulowanie zacielenia okien. Po wykonaniu montażu należy odtworzyć, naprawić, pomalować uszkodzone w trakcie montażu i prowadzenia zasilania powierzchnie ścian.

5.14 Roboty remontowe pomieszczenia magazynu energii – koszt niekwalifikowany

Pomieszczenie nr –1/13 należy przystosować do umieszczenia w nim magazynu energii poprzez wykonanie remontu pomieszczenia, przetarcie tynków, dwukrotne malowanie w kolorze białym, wykonanie nowych warstw posadzki wraz z okładziną z gresu w kolorze szarym. Należy wykuć istniejące drzwi wraz z ościeżnicą, osadzić nowe nadproże i wymienić istniejące drzwi wewnętrzne na nowe wraz z nową systemową dedykowaną ościeżnicą. Nowe drzwi wewnętrzne mają mieć wytrzymałość EI30. Kolor drzwi grafitowy. Drzwi wyposażać w zamek patentowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano – montażowych. Minimalne wymagania co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych.

Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamówień Publicznych, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub
- Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiegokolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiającego,
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych,
- odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczące jakości materiałów,
- inne informacje istotne dla przebiegu robót,

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych porad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonywany przez Wykonawcę robót i powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i po zakończeniu wykonania elementu robót stanowiących odrębną

całość. Obmiar robót każdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego w celu ewentualnego naniesienia poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1 Ogólne zasady odbioru robót budowlanych.

Odbiór robót następował będzie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Polegał będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób oraz pomiarów wymaganych przez obowiązujące normy i przepisy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej roboty. W przypadkach w których wymagany jest przy odbiorze udział przedstawiciela dostawcy poszczególnych mediów czy urządzeń, odbiór musi odbywać się przy ich udziale.

8.2 Rodzaje odbiorów robót:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- b) odbiór częściowy,
- c) odbiór końcowy,
- d) odbiór pogwarancyjny.

8.2.1 Odbiór robót zanikających.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję o korektach i zmianach. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2 Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.

8.2.3 Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót ze specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń.

Dokumenty odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dziennik Budowy
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną.

8.2.4 Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót.

Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

PN-91/B-02020	Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
PN-79/B-06711	Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30005	Cement portlandzki CP 35 bez dodatków
PN-92/B-85010	Tkaniny szklane
PN-EN 13163:2004/AC:2006	Płyty styropianowe.
BN-75/6753-02	Kit budowlany trwale plastyczny.
Świadectwo ITB nr 530/94	Metoda lekka . Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków.
PN-99/B-02025	Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
PN-83/B-03430	Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
PN-82/B-02403	Ogrzewnictwo – Temperatuty obliczeniowe zewnętrzne
PN-83/B-02402	Ogrzewnictwo – Temperatuty ogrzewanych pomieszczeń
PN-ISO 1791:1999	Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994	Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.

PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa.

PN-N-18001:1999 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz.953).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)

Opracował: mgr inż. Piotr Siejka