
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

Nazwa inwestycji	Przebudowa nawierzchni kwarty południowo-zachodniej Rynku Nowego Miasta – Budżet Obywatelski
Adres Inwestycji	Rynek Nowego Miasta w Zamościu – kwarta południowo-zachodnia działka ewidencyjna nr 124/3, obręb 1 Miasto Zamość
Inwestor	Miasto Zamość
Adres inwestora	22-400 Zamość, Rynek Wielki 13
Branże	budowlana
Wykonawca kosztorysu	Grzegorz Laskowski
Adres wykonawcy	22-400 Zamość, ul. Szwedzka 7

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Cały plac			
1.1		Remont nawierzchni			
1 d.1.1	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		311	m2	311,000	
				RAZEM	311,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0802-01 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 5 cm	m2		
		poz.1	m2	311,000	
				RAZEM	311,000
3 d.1.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3		
		poz.1 * 0,1	m3	31,100	
				RAZEM	31,100
4 d.1.1	KNR 2-31 0307-02	Nawierzchnia z klinkieru drogowego układanego na rąb na podsypce nowej cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - klinkier inwestora	m2		
		poz.1	m2	311,000	
				RAZEM	311,000
1.2		Likwidacja fundamentów betonowych			
5 d.1.2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		poz.6 * 0,25	m3	3,888	
				RAZEM	3,888
6 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.1 * 0,05	m2	15,550	
				RAZEM	15,550
1.3		Wywóz gruzu			
7 d.1.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3		
		poz.5 + poz.2 * 0,10	m3	34,988	
				RAZEM	34,988