
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4 Remont starych budynków

Nazwa inwestycji Modernizacja obiektów w ZSP nr 2 w Zamościu

Adres Inwestycji 22-400 Zamość , ul. Szczepkowska 41,

Inwestor Miasto Zamość

Adres inwestora 22-400 Zamość, Rynek Wielki 13

Branża

Wykonawca kosztorysu Grzegorz Laskowski

Adres wykonawcy 22-400 Zamość, ul. Szwedzka 7

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont podłogi w sali gimnastycznej			
1 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż po wymianie podłogi drabinek sportowych przyściennych długości 2x24+5=53mb	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		15,0 * 24,08	m2	361,200	
				RAZEM	361,200
3 d.1	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m2		
		poz.2 * 10%	m2	36,120	
				RAZEM	36,120
4 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja materiału z rozbiórki	m2		
		poz.2	m2	361,200	
				RAZEM	361,200
5 d.1	KNR 4-01 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
		poz.2 * 10%	m	36,120	
				RAZEM	36,120
6 d.1	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m2		
		poz.3	m2	36,120	
				RAZEM	36,120
7 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.2	m2	361,200	
				RAZEM	361,200
8 d.1	KNNR 2 1205-04	Posadzki z deszczulek na lepiku	m2		
		poz.2	m2	361,200	
				RAZEM	361,200
9 d.1	KNR 4-01 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m2		
		poz.2	m2	361,200	
				RAZEM	361,200
10 d.1	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 2	m2		
		poz.2	m2	361,200	
				RAZEM	361,200
11 d.1	KNR-W 2-02 1122-05	Posadzki i parkiety - cokół	m		
		2 * 15,0 + 2 * 24,08 + 8 * 2 * 0,15	m	80,560	
				RAZEM	80,560
12 d.1	analiza indywidualna	Malowanie linii wyznaczającej boisko do koszykówki i siatkówki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wymiana stolarki okiennej			
13 d.2	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z obróbką osadzenia	m2		
		<okna w salach lekcyjnych> 10 * 2,8 * 1,9	m2	53,200	
		<okna na poddaszu> 15 * 1,15 * 0,85	m2	14,663	
		<okna na poddaszu w bud. szkolno administracyjnym> 2 * 0,85 * 1,30	m2	2,210	
				RAZEM	70,073

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 4-01 0205-02	Wymiana podokienników o szerokości ponad 30 cm - podokiennik z konglomeratu szer. ok. 50cm	m		
		10 * 2,8	m	28,000	
				RAZEM	28,000
15 d.2	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.p rzec.		
		15 * 8	szt.p rzec.	120,000	
				RAZEM	120,000