

Zamość 2025-03-11

**Inwestor:**

MIASTO ZAMOŚĆ  
RYNEK WIELKI 13  
22-400 ZAMOŚĆ

**Wykonawca:**

MAKO CONSULTING MAGDA KOBOJEK-  
ŁOKAJ  
UL. PEOWIAKÓW 9/27  
22-400 ZAMOŚĆ

**Przedmiar robót**

**Nazwa budowy:** REMONT DROGI I CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 3325 L (UL. ORLA) ZAKRES BEZ DROGI

Sporządził:

Damian Łokaj

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

### 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Nr Spec.: D-01.01.01a	km	0,37

### 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV: 45113000-2

1	2	3	4	5
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 10113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 20 cm. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie. Nr Spec.: D-01.02.02	m <sup>2</sup>	300,00
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60801-080-050	Mechaniczne rozebranie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z odwiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego Nr Spec.: D-01.02.04	m <sup>2</sup>	1 500,00
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60806-010-040	Rozebranie krawężników betonowych wraz z odwiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego w granicach administracyjnych Miasta Zamość Nr Spec.: D-01.02.04	m	615,00
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60806-070-040	Rozebranie obrzeży wraz z odwiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego w granicach administracyjnych Miasta Zamość Nr Spec.: D-01.02.04	m	910,00
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60806-070-040	Rozebranie istniejących barierek Nr Spec.: D-01.02.04	m	21,00

### 3. ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE

Kod CPV: 45230000-8

1	2	3	4	5
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60403-060-040	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20 Nr Spec.: D - 08.01.01c	m	615,00
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60404-020-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C8/10 na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Nr Spec.: D - 08.03.01	m	805,00
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60404-030-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Nr Spec.: D - 08.03.01	m	70,00

#### 4. DROGA DLA PIESZYCH

1	2	3	4	5
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60101-020-050	Roboty ziemne poprzez wykonanie mechaniczne koryta, wraz z odwiezieniem materiału . Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie i na własny koszt. Nr Spec.: D-04.01.01	m2	1 118,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60103-03010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne Nr Spec.: D-04.01.01	m2	1 118,00
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60109-030-050	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6 - pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Nr Spec.: D - 04.05.01a	m2	1 118,00
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60109-030-050	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 - pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Nr Spec.: D - 04.05.01a	m2	1 118,00
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60502-010-050	Droga dla pieszych z kostki brukowej betonowej beżowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej Nr Spec.: D - 08.02.02	m2	1 118,00
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60503-010-050	Ułożenie płyt integracyjnych z wypustkami koloru żółtego 30x30cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej Nr Spec.: D - 08.02.02	m2	12,00
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60503-010-050	Ułożenie płyt kierunkowych koloru szarego 30x30 cm ,układane na podsypce cementowo-piaskowej Nr Spec.: D - 08.02.02	m2	1,10

#### 5. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

1	2	3	4	5
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60101-020-050	Roboty ziemne poprzez wykonanie mechaniczne koryta, wraz z odwiezieniem materiału . Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie i na własny koszt. Nr Spec.: D-04.01.01	m2	225,00
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60103-03010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdu Nr Spec.: D-04.01.01	m2	225,00
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60109-030-050	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6 - pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm Nr Spec.: D - 04.05.01a	m2	225,00
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60109-030-050	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 - pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Nr Spec.: D - 04.05.01a	m2	225,00
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60502-04010-050	Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego o wytrzymałości > 50 MPa , grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo piaskowej - 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem Nr Spec.: D - 05.03.23a	m2	225,00

## 6. OZNAKOWANIE ULIC I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

1	2	3	4	5
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60702-040-040	Znaki typu U 12a Nr Spec.: D - 07.02.01	m	21,00

## 7. URZĄDZENIA OBCE

1	2	3	4	5
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 5-100303-02-040	Układanie rur osłonowych dwudzielnych w wykopie (zabezpieczenie istniejącej sieci ) wraz z zasypaniem rury piaskiem	m	875,00
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-150412-07-020	Wymiana pokrywy i ramy studni telekomunikacyjnej	szt	3,00
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-150412-07-020	Wymiana zasuwy wodociągowej na nową wraz z jej regulacją	szt	6,00
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-150412-07-020	Wymiana pokrywy i ramy studni telekomunikacyjnej	szt	4,00

## 8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1	2	3	4	5
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 10504-010-050	Humusowanie terenu przy grubości warstwy humusu 20cm (ziemia urodzajna z dowozu) wraz z obsianiem trawą Nr Spec.: D-06.01.01	m2	265,00
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 10507-010-050	Plantowanie (obrobienie na czysto) Nr Spec.: D-06.01.01	m2	265,00