

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY BUDYNKU UL. KILIŃSKIEGO 17 W ZAMOŚCIU					
1	45233142-6	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1		CZĘŚĆ CHODNIKA DO FURTKI W OGRODZENIU SZKOŁY			
1	KNR 2-31 d.1. 0815-01 1	Rozebranie chodników, z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 8*1,5	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
1.2		CHODNIK DO BUDYNKU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 17			
2	KNR 2-31 d.1. 0815-01 2	Rozebranie chodników, z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 0,5*(26+25)*2+0,5*(2+4,5)*2	m ² m ²	 57,500	
				RAZEM	57,500
3	KNR 2-31 d.1. 0814-01 2	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 26+25+4,5+2	m m	 57,500	
				RAZEM	57,500
2	45233220-7	ROBOTY DROGOWE			
2.1		CZĘŚĆ CHODNIKA DO FURTKI W OGRODZENIU SZKOŁY			
4	KNR 2-31 d.2. 0101-01 1	Mechaniczne wykonanie koryta chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 12	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR 2-31 d.2. 0401-02 1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 8*2+1,5	m m	 17,500	
				RAZEM	17,500
6	KNR 2-31 d.2. 0407-02 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 8*2+1,5	m m	 17,500	
				RAZEM	17,500
7	KNR 2-31 d.2. 0114-05 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo 0-31,5mm 12	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
8	KNR 2-31 d.2. 0511-02 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej szara 12	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
2.2		CHODNIK DO BUDYNKU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 17			
9	KNR 2-31 d.2. 0101-01 2	Mechaniczne wykonanie koryta chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.2	m ² m ²	 57,500	
				RAZEM	57,500
10	KNR 2-31 d.2. 0401-02 2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV poz.3	m m	 57,500	
				RAZEM	57,500
11	KNR 2-31 d.2. 0407-02 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.10	m m	 57,500	
				RAZEM	57,500
12	KNR 2-31 d.2. 0114-05 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo 0-31,5mm poz.9	m ² m ²	 57,500	
				RAZEM	57,500
13	KNR 2-31 d.2. 0511-02 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej szara poz.9	m ² m ²	 57,500	
				RAZEM	57,500
3	90511000-2	ROBOTY PORZĄDKOWE			
14	KNR 4-01 d.3. 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III	m ³		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,2*(poz.4+poz.9)	m ³	13,900	
				RAZEM	13,900
15	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km -	m ³		
d.3	0108-08	do 10 km Krotność = 9 poz.14	m ³	13,900	
				RAZEM	13,900
16	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi płytek na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-14		m ³	3,475	
	analogia	0,05*(poz.2)+0,05*12	m ³		
				RAZEM	3,475
17	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi płytek chodnikowych - za każdy na-	m ³		
d.3	0108-16	stępny 1 km - do 10 km	m ³	3,475	
	analogia	Krotność = 9 poz.16	m ³		
				RAZEM	3,475
18		utyliczacja materiałów rozbiórkowych	kpl.		
d.3	analiza indy-		kpl.	1,000	
	widualna	1			
				RAZEM	1,000