

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa dźwigu osobowego przy budynku szkoły podstawowej nr 10					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie podokienników z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	2.4*0.3*4	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
2	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	2.4*4	m	9.600	
				RAZEM	9.600
3	KNR 4-01	Demontaż okien PCV	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach	m ²		
d.1	0509-01	3*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
6		Demontaż istniejącej warstwy tynku wraz z warstwą zbrojącą (tynk+klej+siatka)	m ²		
d.1	kalk. własna	i styropianem wraz z utylizacją	m ²	25.000	
		2.5*10		RAZEM	25.000
7	KNR 4-01	Rozebranie istniejących elementów budowlanych w poziomie piwnicy	m ³		
d.1	0349-02	2.73*0.3*1.5	m ³	1.229	
				RAZEM	1.229
8	KNR 4-01	Rozebranie istniejących elementów budowlanych w poziomie parteru	m ³		
d.1	0349-02	2.4*0.4*0.83	m ³	0.797	
				RAZEM	0.797
9	KNR 4-01	Rozebranie istniejących elementów budowlanych w poziomie I piętra	m ³		
d.1	0349-02	2.4*0.4*0.83	m ³	0.797	
				RAZEM	0.797
10	KNR 4-01	Rozebranie istniejących elementów budowlanych w poziomie II piętra	m ³		
d.1	0349-02	2.4*0.4*0.83	m ³	0.797	
				RAZEM	0.797
11	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0116-04	1.229+0.797+0.797+0.797	m ³	3.620	
				RAZEM	3.620
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	3.620	m ³	3.620	
				RAZEM	3.620
2		Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych			
2.1		Fundament windy			
13	KSNR 1	Wykop przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewn.budynku w gruncie	m ³		
d.2.1	0304-02	kat. III	m ³	48.000	
		4*4*3		RAZEM	48.000
14	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - Chudy beton C8/10	m ³		
d.2.1	1101-01	3.2*3*0.1	m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kana-	m ²		
d.2.1	0607-03	łów, rowów itp.	m ²	9.600	
		0.96*10		RAZEM	9.600
16	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe wysokości 40 cm - z zastosowaniem pompy do	m ³		
d.2.1	0205-01	betonu - Fundament szybu windowego wraz z dylatacją 2 cm, beton klasy	m ³	3.600	
		C25/30, wodoszczelność W8 - fundament F1		RAZEM	3.600
		3*3*0.4			
17	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-	t		
d.2.1	0290-02	browane o śr. 8-14 mm - Zbrojenie fundamentu szybu dźwigowego, pręty że-	t	0.211	
		browane #12, #6, stal BSt500S		RAZEM	0.211
		0.211			
18	KNR 2-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-	m ³		
d.2.1	0208-01	wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - Trzpienie żelbe-			
		towe z betonu klasy B30, zbrojonego stalą BSt500S, o wymiarach 24x24 cm.			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.24*0.24*2.29*4	m ³	0.528	
				RAZEM	0.528
19 d.2.1	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - Ściany szybu windowego gr. 24 cm z bloczków z betonu klasy C16/20 układanych na zaprawie cementowej klasy M15. 1.65*2.29*4	m ³		
			m ³	15.114	
				RAZEM	15.114
20 d.2.1	KNR 2-02 1101-06 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na fundamencie, stabilizowany cementem 2,5 MPa 1.65*1.65*2.19	m ³		
			m ³	5.962	
				RAZEM	5.962
21 d.2.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu piaskowym - Chudy beton C8/10 1.65*1.65*0.1	m ³		
			m ³	0.272	
				RAZEM	0.272
22 d.2.1	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe wysokości 24 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - Fundament szybu windowego, beton klasy C25/30 - Płyta PL1 2.23*2.23*0.24	m ³		
			m ³	1.193	
				RAZEM	1.193
23 d.2.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - Zbrojenie płyty PL1, pręty żebrowane #12, stal BSt500S 0.107	t		
			t	0.107	
				RAZEM	0.107
24 d.2.1	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 0.54*3+0.23*3+2.23*0.44+2.23*0.43+0.2*3.2*3	m ²		
			m ²	6.170	
				RAZEM	6.170
25 d.2.1	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 0.54*3+0.23*3+2.23*0.44+2.23*0.43+0.2*3.2*3	m ²		
			m ²	6.170	
				RAZEM	6.170
26 d.2.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 3*0.4*3+3.2*0.1*3+2.24*3.59*3	m ²		
			m ²	28.685	
				RAZEM	28.685
27 d.2.1	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 3*0.4*3+3.2*0.1*3+2.24*3.59*3	m ²		
			m ²	28.685	
				RAZEM	28.685
28 d.2.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 48-4.56-12.58	m ³		
			m ³	30.860	
				RAZEM	30.860
29 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5.418	m ³		
			m ³	5.418	
				RAZEM	5.418
30 d.2.1	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - uzupełnienie braków po montażu windy 4	m ²		
			m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
2.2		Konstrukcja szybu windy			
31 d.2.2	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - Trzpień żelbetowe z betonu klasy B30, zbrojonego stalą BSt500S, o wymiarach 24x24 cm - trzpień T1 0.24*0.24*1.06*4	m ³		
			m ³	0.244	
				RAZEM	0.244
32 d.2.2	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - Trzpień żelbetowe z betonu klasy B30, zbrojonego stalą BSt500S, o wymiarach 24x24 cm - trzpień T1 0.24*0.24*2.27*4	m ³		
			m ³	0.523	
				RAZEM	0.523
33 d.2.2	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - Trzpień żelbetowe z betonu klasy B30, zbrojonego stalą BSt500S, o wymiarach 24x24 cm - trzpień T1 0.24*0.24*0.75*4	m ³		
			m ³	0.173	
				RAZEM	0.173
34 d.2.2	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - Trzpień żelbetowe z betonu klasy B30, zbrojonego stalą BSt500S, o wymiarach 24x24 cm - trzpień T1	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.24*0.24*2.27*2	m ³	0.262	
				RAZEM	0.262
35 d.2.2	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - Trzpień żelbetowy z betonu klasy B30, zbrojonego stalą BSt500S, o wymiarach 24x24 cm - trzpień T2 0.24*0.31*2.27	m ³		
			m ³	0.169	
				RAZEM	0.169
36 d.2.2	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - Trzpień żelbetowy z betonu klasy B30, zbrojonego stalą BSt500S, o wymiarach 24x24 cm - trzpień T3 0.24*0.64*2.27	m ³		
			m ³	0.349	
				RAZEM	0.349
37 d.2.2	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - Trzpień żelbetowy z betonu klasy B30, zbrojonego stalą BSt500S, o wymiarach 24x24 cm - trzpień T1 0.24*0.24*0.75*4	m ³		
			m ³	0.173	
				RAZEM	0.173
38 d.2.2	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - Trzpień żelbetowy z betonu klasy B30, zbrojonego stalą BSt500S, o wymiarach 24x24 cm - trzpień T1 0.24*0.24*2.27*2	m ³		
			m ³	0.262	
				RAZEM	0.262
39 d.2.2	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - Trzpień żelbetowy z betonu klasy B30, zbrojonego stalą BSt500S, o wymiarach 24x24 cm - trzpień T2 0.24*0.31*2.27	m ³		
			m ³	0.169	
				RAZEM	0.169
40 d.2.2	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - Trzpień żelbetowy z betonu klasy B30, zbrojonego stalą BSt500S, o wymiarach 24x24 cm - trzpień T3 0.24*0.64*2.27	m ³		
			m ³	0.349	
				RAZEM	0.349
41 d.2.2	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - Trzpień żelbetowy z betonu klasy B30, zbrojonego stalą BSt500S, o wymiarach 24x24 cm - trzpień T1 0.24*0.24*1.1*4	m ³		
			m ³	0.253	
				RAZEM	0.253
42 d.2.2	KNR 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - Trzpień żelbetowy z betonu klasy B30, zbrojonego stalą BSt500S, o wymiarach 24x24 cm - trzpień T1 0.24*0.24*0.71*2	m ³		
			m ³	0.082	
				RAZEM	0.082
43 d.2.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - Zbrojenie trzpień żelbetowych, nadproży N1, pręty żebrowane #6, #12, stal BSt500S 0.438	t		
			t	0.438	
				RAZEM	0.438
44 d.2.2	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm - Ściany szybu windowego gr. 24 cm z bloczków z betonu klasy C16/20 układanych na zaprawie cementowej klasy M15. 1.06*1.75*2+1.06*1.65*2	m ²		
			m ²	7.208	
				RAZEM	7.208
45 d.2.2	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm - Ściany szybu windowego gr. 24 cm z bloczków z betonu klasy C16/20 układanych na zaprawie cementowej klasy M15. 2.27*1.75*2+2.27*1.65*1	m ²		
			m ²	11.691	
				RAZEM	11.691
46 d.2.2	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm - Ściany szybu windowego gr. 24 cm z bloczków z betonu klasy C16/20 układanych na zaprawie cementowej klasy M15. 0.75*1.75*2+0.75*1.65*2	m ²		
			m ²	5.100	
				RAZEM	5.100
47 d.2.2	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm - Ściany szybu windowego gr. 24 cm z bloczków z betonu klasy C16/20 układanych na zaprawie cementowej klasy M15. 2.27*1.75*2+2.27*1.65*1	m ²		
			m ²	11.691	
				RAZEM	11.691

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.2.2	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm - Ściany szybu windowego gr. 24 cm z bloczków z betonu klasy C16/20 układanych na zaprawie cementowej klasy M15. 0.75*1.75*2+0.75*1.65*2	m ² m ²	 5.100	 5.100
49 d.2.2	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm - Ściany szybu windowego gr. 24 cm z bloczków z betonu klasy C16/20 układanych na zaprawie cementowej klasy M15. 2.27*1.75*2+2.27*1.65*1	m ² m ²	 11.691	 11.691
50 d.2.2	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm - Ściany szybu windowego gr. 24 cm z bloczków z betonu klasy C16/20 układanych na zaprawie cementowej klasy M15. 1.1*1.75*2+1.1*1.65*2	m ² m ²	 7.480	 7.480
51 d.2.2	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm - Ściany szybu windowego gr. 24 cm z bloczków z betonu klasy C16/20 układanych na zaprawie cementowej klasy M15. 0.71*1.65	m ² m ²	 1.172	 1.172
52 d.2.2	KNR-W 2-02 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm - Wieniec żelbetowy z betonu klasy C25/30, stal BSt500S, wieniec W1 (1.89*0.24*0.24*2+1.99*0.24*0.24*2)*6	m ³ m ³	 2.682	 2.682
53 d.2.2	KNR-W 2-02 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm - Wieniec żelbetowy z betonu klasy C25/30, stal BSt500S, wieniec W1 (1.89*0.24*0.24*2+1.99*0.24*0.24*2-1.18*0.24*0.24)*3	m ³ m ³	 1.137	 1.137
54 d.2.2	KNR-W 2-02 0212-12	Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm - Wieniec żelbetowy z betonu klasy C25/30, stal BSt500S, wieniec W2 1.89*0.24*0.1	m ³ m ³	 0.045	 0.045
55 d.2.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - Zbrojenie wieńca W1, W2, pręty żebrowane #6, #12, stal BSt500S 0.320	t t	 0.320	 0.320
56 d.2.2	KNR-W 2-02 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu - Płyta zwięzająca szyb windy, beton klasy C25/30 - Płyta PL2 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
57 d.2.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm - Zbrojenie płyty PL2, pręty żebrowane #8, stal BSt500S 0.042	t t	 0.042	 0.042
58 d.2.2	kalk. własna	Łączniki stabilizujące kierunek poziomy, izolowany termicznie 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
59 d.2.2	kalk. własna	Belka montażowa - I 140, w płaszczyźnie prowadnic 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
60 d.2.2	kalk. własna	Wentylacja szybu windy - kominiek wentylacyjny do istniejących pokryć dachowych płaskich z zaizolowanym przewodem wyciągowym o wewnętrznym przekroju fi 200 mm z głowicą 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
2.3		Winda osobowa		RAZEM	1.000
61 d.2.3	KNR 7-33 0103-03	Montaż dźwigów osobowych o szybkości do 1 m/s z drzwiami półautomatycznymi o nośności do 630 kg i o wysokości kondygnacji do 2.80 m dla budownictwa mieszkaniowego i ogólnego - do 6 przystanków - D1 - Dźwig osobowy z napędem hydraulicznym o udźwigu Q = 630 kg, V = 0,63 m/s, 3 przystanki, 3 dojeżdża - kabina nieprzelotowa, zgodnie z ofertą w załączniku. Gwarancja 36 miesięcy. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
62 d.2.3	KNR 7-33 0108-05	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych do 1000 kg do 4 przystanków i 1 m/s 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
63 d.2.3	kalk. własna	Miesięczna konserwacja dźwigu prowadzona przez czas trwania gwarancji	msc	RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		36	m ^{sc}	36.000	
				RAZEM	36.000
64	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.2.3	1604-02	48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
65	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2.3	0711-01	3*3	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
2.4		Prace ogólnobudowlane zewnętrzne			
2.4.1		Ściany piwnicy - Eitics			
66	KNR 0-23	Gruntowanie podłoża - ściany	m ²		
d.2.4	2611-02				
.1		3.13*3*4	m ²	37.560	
				RAZEM	37.560
67	KNR 0-23	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
d.2.4	2611-04				
.1		3.13*3*4	m ²	37.560	
				RAZEM	37.560
68	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - Styropian ekstrudowany XPS-70 gr. 16 cm	m ²		
d.2.4	2612-01				
.1		3.13*3*4	m ²	37.560	
				RAZEM	37.560
69	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Siatka zbrojąca impregnowana przeciwalkalicznie o gramaturze 155g/m ² , Bezczementowa masa zbrojąca na bazie spoiwa akrylowego, wzmocniona mikro-włóknami, zabezpieczona przeciwgrzybicznie	m ²		
d.2.4	2612-06				
.1		3.13*3*4	m ²	37.560	
				RAZEM	37.560
70	KNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni - Folia kubełkowa - warstwa ochronna	m ²		
d.2.4	0207-01				
.1		3.13*3*4	m ²	37.560	
				RAZEM	37.560
71	KNR 0-23	Akrylowy tynk kamyczkowy o uziarnieniu 2,0 mm - kolor szary	m ²		
d.2.4	0932-02				
.1		3.13*3*4	m ²	37.560	
				RAZEM	37.560
2.4.2		Ściany nadziemne - Eitics			
72	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm -Tynk cementowo - wapienny gr. 1, 5 cm	m		
d.2.4	0708-01				
.2		2*2*10*4	m	160.000	
				RAZEM	160.000
73	KNR 0-23	Gruntowanie podłoża - ściany	m ²		
d.2.4	2611-02				
.2		2.14*2.24*10*4	m ²	191.744	
				RAZEM	191.744
74	KNR 0-23	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
d.2.4	2611-04				
.2		2.14*2.24*10*4	m ²	191.744	
				RAZEM	191.744
75	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - Płyty z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm, Mineralna zaprawa klejowa	m ²		
d.2.4	2613-01				
.2		2.14*2.24*10*4	m ²	191.744	
				RAZEM	191.744
76	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - Siatka zbrojąca impregnowana przeciwalkalicznie o gramaturze 155g/m ² , Bezczementowa masa zbrojąca na bazie spoiwa akrylowego, wzmocniona mikro-włóknami, zabezpieczona przeciwgrzybicznie	m ²		
d.2.4	2612-06				
.2		2.14*2.24*10*4	m ²	191.744	
				RAZEM	191.744
77	KNR 0-23	Tynk mineralny o fakturze baranka o uziarnieniu 2,0 mm - Kolor NCS S 1050-G30Y (limonka)	m ²		
d.2.4	0932-02				
.2		2.14*2.24*10*4	m ²	191.744	
				RAZEM	191.744

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
78 d.2.4 .2	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 2.14*2.24*10*4	m ² m ²	 191.744	
				RAZEM	191.744
2.4.3		Stropodach			
79 d.2.4 .3	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - Tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm 2*2	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
80 d.2.4 .3	KNR 9-12 0203-03	Mocowanie folii paroizolacyjnej 2.14*2.24	m ² m ²	 4.794	
				RAZEM	4.794
81 d.2.4 .3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - Wełna mineralna twarda gr. 26 cm 2.14*2.24	m ² m ²	 4.794	
				RAZEM	4.794
82 d.2.4 .3	KNR 2-02 0613-04 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa - Wełna mineralna twarda gr. do 12 cm 2.14*2.24+2*1	m ² m ²	 6.794	
				RAZEM	6.794
83 d.2.4 .3	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 2.14*2.24+2*1	m ² m ²	 6.794	
				RAZEM	6.794
3		Przebudowa pomieszczeń			
84 d.3	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 3*3+6*3+6*3	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
85 d.3	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu (3*3+6*3+6*3)*0.12	m ³ m ³	 5.400	
				RAZEM	5.400
86 d.3	KNR 2-02 0113-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z cegły ceramicznej 3*3+2*3	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
87 d.3	KNR 0-23 0932-02	Tynk mineralny 2*(3*3+2*3)	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
88 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 2*(3*3+2*3)	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
89 d.3	kalk. własna	Wstawienie progu wysokości 10 cm zapobiegającemu wylewaniu się oleju hydraulicznego na korytarz 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.3	KNR 2-22 0901-01	Drzwi wewnętrzne pełne z ościeżnicą i kompletem okuć 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.3	KNR 4-01 0809-03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek ceramicznych 3*2+4+3*1	m ² m ²	 13.000	
				RAZEM	13.000